



«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»))» 1-ая очередь»

Блок-секция В5

АЛЬБОМ

Шифр 0115-В5-АР

Архитектурные решения

Директор

Ризаев А.А.

ГИП

Аносов А.В.

Ташкент 2025 г.

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
-ГП	Генеральный план	
-АР	Архитектурные решения	
-КЖ	Конструкции железобетонные	
-КМ	Конструкции металлические	
-ВК	Водопровод и канализация	
-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
-ЭОМ	Электротехническое оборудование и освещение	
-КС	Структурированные кабельные сети	
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР		
Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Общие данные (начало)	
1.1	Общие данные (окончание)	
2	План этажа на отм. -8.490	
3	План этажа на отм. -4.750	
4	План 1 этажа	
5	Маркировочный план 1 этажа	
6	План типового этажа 2	
7	Маркировочный план 2 этажа	
8	План типового этажа 3	
9	Маркировочный план 3 этажа	
10	План типового этажа 4-6	
11	Маркировочный план 4-6 этажа	
12	План типового этажа 7-11	
13	Маркировочный план 7-11 этажа	
14	План 12 этажа	
15	Маркировочный план 12 этажа	
16	План кровли. Спецификация изделий и материалов МС-1	
17	План кровли ЛПУ. Экспликация кровли	
18	Узлы кровли (начало)	
19	Узлы кровли (продолжение)	
20	Узлы кровли (окончание)	
21	Спецификация изделий и материалов по узлам кровли	
22	Металлическая стремянка МС-2. Спецификация элементов изделий	
23	Шахта ШХ-1	
24	Шахта ШХ-2	
25	Шахта ШХ-3	
26	Шахта ШХ-4	
27	Шахта ШХ-5	
28	Шахта ШХ-6	
29	Шахта ШХ-7	
30	Шахта ШХ-8	
31	Шахта ШХ-9	


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Проектно-сметная документация разработана в соответствии с действующими в Республике Узбекистан нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами и соблюдением мероприятий, обеспечивающих взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации сооружений.	
Главный инженер проекта  /Аносов А.В./	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ШНК 2.07.01-23*	Градостроительство.	
ШНК 2.01.02-04	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
КМК 2.03.10-24	Крыши и кровли.	
КМК 2.07.02-22	Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.	
ШНК 2. 08. 01 - 2024	Жилые здания	


32	Указания по устройству кирпичных перегородок кровли. Расход материалов	
33	Разрез 1-1	
34	Разрез 2-2	
35	Фасад в осях 1-9. Узел 1	
36	Фасад в осях 9-1. Узел 2	
37	Фасад в осях А-Г. Ведомость отделки фасадов. Узел 3	
38	Узлы по фасаду 4-9	
39	Ведомость полов (начало)	
40	Ведомость полов (продолжение)	
41	Ведомость полов (продолжение)	
42	Ведомость полов (окончание)	
43	Ведомость внутренней отделки (начало)	
44	Ведомость внутренней отделки (продолжение)	
45	Ведомость внутренней отделки (окончание)	
46	Ведомость заполнения проемов (начало)	
47	Ведомость заполнения проемов (продолжение)	
48	Ведомость заполнения проемов (продолжение)	
49	Ведомость заполнения проемов (продолжение)	
50	Ведомость заполнения проемов (окончание)	
51	Ведомость заполнения дверных проемов (начало)	
52	Ведомость заполнения дверных проемов (окончание)	
53	План перегородок 1 этажа	
54	План перегородок типового этажа	
55	План перегородок 12 этажа	
56	Спецификация гипсокартонных перегородок	
57	Фрагменты планов 1...10 с ОГБ-1...10	
58	Фрагменты планов 11...17 с ОГБ-11...17	
59	Общий вид ограждений ОГБ 1-17. Спецификация элементов ограждений	
60	Корзина под кондиционер. Спецификация элементов изделия	
61	Фрагмент разрез 1-1 Спецификация элементов изделий для ОГЛ-1 и ОГЛ-2	
62	План крыльца КР-1. Спецификация элементов изделий для ОГЛ-3 и ОГЛ-4. Расход материалов на КР-1	
63	План расстановки каналов для внутриспольных конвекторов	

Ведомость спецификаций		
Лист	Наименование	Примечание
7	Экспликация кровли. Тип 1 и Тип 2	
17	Спецификация изделий и материалов по узлу кровли	
16	Спецификация элементов кирпичных перегородок по узлам кровли	
18	Спецификация элементов изделий металлической стремянки МС-2	
23	Ведомость отделки фасадов	
25-26	Ведомость полов	
27-28	Ведомость внутренней отделки	
31-32	Спецификация элементов заполнения проемов. Расход подоконных отливов из оцинкованной стали	
33-34	Ведомость заполнения дверных проемов	
35	Спецификация гипсокартонных перегородок	
38	Спецификация элементов изделий на ОГБ-1,ОГк-1	
40	Спецификация элементов изделий ОГЛ-1,ОГЛ-2	

Схема блокировки жилого дома



						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»			
Изм.	Кол.	Лист	Идок	Подп.	Дата	Блок-секция В5	стадия	лист	листов
ГИП		Аносов			07.2025		РП	1	63
ГАП		Сулейманов			07.2025				
Проверил		Сулейманов			07.2025				
Разработал		Пономарева			07.2025	Общие данные (начало)			
Н.контроль		Сулейманов			07.2025				




Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
МОП		
0.1	Лестничная клетка	15.01
0.2	Холл	13.01
0.3	Коридор	109.77
0.4	Помещение для хранения велосипедов	10.73
0.5	Тамбур в паркинг	4.85
0.6	Вспомогательное помещение	4.51
0.7	Вспомогательное помещение	4.59
0.8	Вспомогательное помещение	4.79
0.9	Вспомогательное помещение	4.64
0.10	Вспомогательное помещение	5.32
0.11	Вспомогательное помещение	5.47
0.12	Вспомогательное помещение	5.43
0.13	Вспомогательное помещение	5.83
0.14	Вспомогательное помещение	4.98
0.15	Вспомогательное помещение	3.79
0.16	Вспомогательное помещение	3.79
0.17	Вспомогательное помещение	5.69
0.18	Вспомогательное помещение	4.60
0.19	Вспомогательное помещение	5.02
0.20	Вспомогательное помещение	5.02
0.21	Вспомогательное помещение	4.76
0.22	Вспомогательное помещение	4.76
0.23	Вспомогательное помещение	4.85
0.24	Вспомогательное помещение	4.58
0.25	Вспомогательное помещение	4.49
Общая площадь		250.29

- Условные обозначения:
- монолитная стена толщ. — 300 мм
 - стена газоблок толщ. — 200 мм плотностью D500
 - перегородки газоблок толщ. — 125 мм плотностью D500
 - обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ. — 75 мм
 - кирпичная перегородка — толщ. 120 мм

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15, 16-32, 33-34, 35-38, 39-42, 43-45, 346-52.

ш.0115-В5-АР						Дог. №15-НУР/25			АР		
«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»						Блок-секция В5			РП		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата						
Проверил	Сулейманов	07.2025				План этажа на отм. -8.490			URBAN PRO		
Разработал	Паномарева	07.2025									
Н.контроль	Сулейманов	07.2025									



Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
МОП		
0.1	Лестничная клетка	15.01
0.2	Холл	13.01
0.3	Коридор	123.55
0.4	Электрощитовая	14.26
0.5	Кроссовая	5.64
0.6	Помещение для хранения велосипедов	10.73
0.7	Тамбур в паркинг	4.85
0.8	Вспомогательное помещение	5.55
0.9	Вспомогательное помещение	4.98
0.10	Вспомогательное помещение	6.34
0.11	Вспомогательное помещение	6.34
0.12	Вспомогательное помещение	4.48
0.13	Вспомогательное помещение	4.19
0.14	Вспомогательное помещение	4.19
0.15	Вспомогательное помещение	3.59
0.16	Вспомогательное помещение	3.59
0.17	Вспомогательное помещение	3.79
0.18	Вспомогательное помещение	3.79
0.19	Вспомогательное помещение	4.85
0.20	Вспомогательное помещение	5.89
0.21	Вспомогательное помещение	4.49
0.22	Вспомогательное помещение	4.58
0.23	Вспомогательное помещение	4.58
0.24	Вспомогательное помещение	4.76
0.25	Вспомогательное помещение	4.76
0.26	Вспомогательное помещение	5.02
0.27	Вспомогательное помещение	5.02
0.28	Вспомогательное помещение	4.60
0.29	Вспомогательное помещение	5.57
0.30	Вспомогательное помещение	5.32
Общая площадь		297.33


Условные обозначения:

- монолитная стена толщ. — 300 мм
- стена газоблок толщ. — 200 мм плотностью D500
- перегородки газоблок толщ. — 125 мм плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С 626) толщ. — 75 мм
- кирпичная перегородка — толщ. 120 мм


Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15, 16-32, 33-34, 35-38, 39-42, 43-45, 346-52.

ш.0115-В5-АР						Дог. №15-НУР/25			АР		
«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»						Блок-секция В5			стадия		
Изм.						РП			лист		
Проверил Сулейманов						3			листов		
Разработал Пономарева						План этажа на отм. -4.750			URBAN PRO		
Н.контроль Сулейманов											



Квартира 1-х комнатная (тип I)		
3.1	Прихожая	6.92
3.2	Кухня+гостиная	32.21
3.3	Спальня	12.89
3.4	Ванная +с/у	2.79
3.5	Ванная +с/у	2.43
3.6	Терраса	5.39
	Жилая площадь	12.89
	Площадь квартиры	57.24
	Общая площадь	62.63
	Общая площадь квартир	128.19
	Общая площадь этажа	319.74



Экспликация помещений		
Номер поме- щения	Наименование	Площадь, м²
МОП		
1.1	Лестничная клетка	5.31
1.2	Лестничная клетка	9.17
1.3	Холл	12.57
1.4	Коридор	21.42
1.5	ПУИ	3.48
1.6	С/у	2.47
1.7	Холл	15.79
1.8	Лоджи	10.54
1.9	Колясочная	7.79
1.10	Ритейл	63.65
1.11	Ритейл	39.36
Общая площадь		191.55
Квартира 2-х комнатная (тип I)		
2.1	Прихожая	7.87
2.2	Кухня+гостиная	19.31
2.3	Спальня	18.41
2.4	Спальня	10.47
2.5	Ванная +с/у	4.47
2.6	Терраса	5.03
Жилая площадь		28.88
Площадь квартиры		60.54
Общая площадь		65.57

Квартира 1-х комнатная (тип I)		
3.1	Прихожая	6.92
3.2	Кухня+гостиная	32.21
3.3	Спальня	12.89
3.4	Ванная +с/у	2.79
3.5	Ванная +с/у	2.43
3.6	Терраса	5.39
Жилая площадь		12.89
Площадь квартиры		57.24
Общая площадь		62.63
Общая площадь квартир		128.19
Общая площадь этажа		319.74

Условные обозначения:

- монолитная стена толщ. —300мм
- стена газоблок толщ. —200 мм плотностью D500
- перегородки газоблок толщ. —125 мм плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ. —75 мм
- кирпичная перегородка — толщ. 120мм

Номер помещения
по экспликации


Тип пола
(например — ламинат)

Площадь помещения
в кв. метрах

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,16-32,33-34,35-38,39-42,43-45, 46-52,53-56,57-59,61.

						ш.0115-B5-AP				Дог.№15-HYR/25			АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»								
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5					стадия	лист	листов	
											РП	5		
Проверил	Сулейманов				07.2025	Маркировочный план 1 этажа								
Разработал	Пономарева				07.2025									
Н.контроль	Сулейманов				07.2025									



Условные обозначения:

- монолитная стена толщ.-200мм
- стена газоблок толщ.-200 мм плотностью D500
- перегородки газоблок толщ.-125 мм плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ.-75 мм

Условные обозначения типов квартир на плане:

A	X
A	Y
A	Z


A-тип квартиры (по количеству жилых комнат);
X-жилая площадь квартиры (сумма площадей жилых комнат);
Y- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры без учета площадей летних помещений);
Z- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры с учетом площадей летних помещений с понижающим коэффициентом).

Номер помещения по экспликации	Тип пола (например -ламинат)	Площадь помещения в кв. метрах
3.1	Л	18.83

Примечание:


1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,16-32,33-34,35-38,39-42,43-45, 46-52,53-56,57-59,61.

Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата	ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
Проверил	Сулейманов	07.2025	Разработал	Паномарева	07.2025	«Строительство multifunctionalного комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Блок-секция В5						стадия	лист	листов
План 2 этажа						РП	6	
Н.контроль Сулейманов						URBAN PRO		



	Квартира 1-х комнатная (тип III)		
4.1	Прихожая		4.86
4.2	Кухня		10.11
4.3	Общая комната		13.97
4.4	Ванная +с/у		4.29
4.5	Лоджия		0.84
	Жилая площадь		13.97
	Площадь квартиры		33.22
	Общая площадь		34.07
	Квартира 1-х комнатная (тип IV)		
5.1	Прихожая		5.17
5.2	Кухня+гостиная		23.95
5.3	Спальня		15.02
5.4	Ванная +с/у		3.80
5.5	С/у		2.48
5.6	Лоджия		0.93
	Жилая площадь		15.02
	Площадь квартиры		50.42
	Общая площадь		51.35
	Квартира 3-х комнатная (тип II)		
6.1	Прихожая		3.80
6.2	Кухня		9.24
6.3	Спальня		10.64
6.4	Общая комната		14.64
6.5	Спальня		14.49
6.6	Ванная +с/у		4.20
6.7	Ванная +с/у		3.75
6.8	Коридор		6.57
6.9	Балкон		0.42
	Жилая площадь		39.77
	Площадь квартиры		67.33
	Общая площадь		67.74
	Общая площадь квартир		273.03
	Общая площадь этажа		332.91

						ш.0115-Б5-АР	Доз.№15-НУР/25	АР		
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»				
Изм.	Кол.	Лист	Ндк	Подп.	Дата	Блок-секция Б5		стадия лист листов		
Проверил	Сулейманов	<i>У</i>		07.2025				РП	7	
Разработал	Пономарева	<i>В</i>		07.2025		Маркировочный план 2 этажа				
Н.контроль	Сулейманов	<i>У</i>		07.2025						



-  - монолитная стена толщ.-200мм
-  - стена газоблок толщ.-200 мм
плотностью D500
-  - перегородки газоблок толщ.-125 мм
плотностью D500
-  - обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ.-75 мм

A	X
	Y
	Z

А-тип квартиры (по количеству жилых комнат);
Х-жилая площадь квартиры (сумма площадей жилых комнат);
У- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры без учета площадей летних помещений);
Z- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры с учетом площади летних помещений с понижающим коэффициентом).

Номер помещения
по экспликации

Тип пола
(например – ламинат)


Площадь помещения
в кв. метрах

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,16-32,33-34,35-38,39-42,43-45, 46-52,53-56,57-59,61.

						ш.0115-Б5-АР	Доз.№15-НҮР/25	АР		
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»				
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5	стадия	лист	листов	
							РП	10		
Проверил	Сулейманов	<i>Су</i>		07.2025			План 4-6 этажа			
Разработал	Пономарева	<i>По</i>		07.2025						
Н.контроль	Сулейманов	<i>Су</i>		07.2025						

Экспликация помещений		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
	МОП	
1.1	Лестничная клетка	15.01
1.2	Балкон	9.66
1.3	Холл	12.46
1.4	Коридор	23.36
	Общая площадь	60.49
	Квартира 3-х комнатная (тип V)	
2.1	Прихожая	7.25
2.2	Кухня+гостиная	23.79
2.3	Спальня	10.37
2.4	Спальня	16.39
2.5	Ванная +с/у	4.55
2.6	Коридор	5.07
2.7	С/у	2.50
2.8	Спальня	15.09
2.9	Ванная +с/у	2.96
2.10	Балкон	0.80
	Жилая площадь	41.85
	Площадь квартиры	87.98
	Общая площадь	88.78
	Квартира 1-х комнатная (тип V)	
3.1	Прихожая	4.86
3.2	Кухня	10.11
3.3	Общая комната	13.97
3.4	Ванная +с/у	4.29
3.5	Балкон	0.80
	Жилая площадь	13.97
	Площадь квартиры	33.22
	Общая площадь	34.02

	Квартира 1-х комнатная (тип VI)	
4.1	Прихожая	4.86
4.2	Кухня	10.11
4.3	Общая комната	13.97
4.4	Ванная +с/у	4.29
4.5	Балкон	0.76
	Жилая площадь	13.97
	Площадь квартиры	33.22
	Общая площадь	33.99
	Квартира 1-х комнатная (тип VII)	
5.1	Прихожая	5.17
5.2	Кухня+гостиная	23.95
5.3	Спальня	15.02
5.4	Ванная +с/у	3.80
5.5	С/у	2.48
5.6	Балкон	0.84
	Жилая площадь	15.02
	Площадь квартиры	50.42
	Общая площадь	51.27
	Квартира 3-х комнатная (тип VI)	
6.1	Прихожая	3.80
6.2	Кухня	10.64
6.3	Спальня	10.35
6.4	Общая комната	16.17
6.5	Спальня	14.49
6.6	Ванная +с/у	4.20
6.7	Ванная +с/у	3.75
6.8	Коридор	6.57
6.9	Балкон	0.80
	Жилая площадь	41.00
	Площадь квартиры	69.96
	Общая площадь	70.77
	Общая площадь квартир	278.83
	Общая площадь этажа	339.32



Условные обозначения типов квартир на плане:

A	X
	Y
	Z

A-тип квартиры (по количеству жилых комнат);
X-жилая площадь квартиры (сумма площадей жилых комнат);
Y- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры без учета площадей летних помещений);
Z- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры с учетом площадей летних помещений с понижающим коэффициентом).


3	12	18.83
Номер помещения по экспликации		
Тип пола (например -ламинат)		
Площадь помещения в кв. метрах		

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,16-32,33-34,35-38,39-42,43-45, 46-52,53-56,57-59,61.

						ш.0115-В5-АР			Дог.№15-НУР/25			АР		
						«Строительство multifunctionalного комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»								
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5			стадия	лист	листов			
									РП	12				
Проверил	Сулейманов				07.2025	План 7-11 этажа								
Разработал	Пономарева				07.2025									
Н.контроль	Сулейманов				07.2025									





Экспликация помещений		
Номер помеще-ния	Наименование	Площа-д, м²
МОП		
1.1	Лестничная клетка	15.01
1.2	Балкон	9.66
1.3	Холл	12.46
1.4	Коридор	13.84
Общая площадь		50.98
Квартира 4-х комнатная (тип I)		
2.1	Прихожая	13.87
2.2	Кухня+гостиная	36.72
2.3	Спальня	14.34
2.4	Спальня	11.42
2.5	Ванная +с/у	4.24
2.6	Коридор	7.24
2.7	С/у	2.79
2.8	Спальня	12.28
2.9	Ванная +с/у	4.69
2.10	Кабинет	16.43
2.11	Терраса	3.63
2.12	Терраса	1.12
2.13	Терраса	0.98
Жилая площадь		54.46
Площадь квартиры		124.02
Общая площадь		129.74

Квартира 4-х комнатная (тип II)		
3.1	Прихожая	16.72
3.2	Кухня	11.71
3.3	Общая комната	22.11
3.4	С/у	2.27
3.5	Прачечная	5.10
3.6	Спальня	31.56
3.7	Ванная +с/у	4.55
3.8	Спальня	14.32
3.9	Спальня	19.09
3.10	Ванная +с/у	4.29
3.11	Терраса	3.58
3.12	Терраса	1.01
Жилая площадь		87.09
Площадь квартиры		127.44
Общая площадь		136.33
Общая площадь квартир		266.07
Общая площадь этажа		317.05

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Условные обозначения:

- монолитная стена толщ.-200мм
- стена газоблок толщ.-200 мм плотностью D500
- перегородки газоблок толщ.-125 мм плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ.-75 мм


Условные обозначения типов квартир на плане:


A	X
	Y
	Z

A-тип квартиры (по количеству жилых комнат);
X-жилая площадь квартиры (сумма площадей жилых комнат);
Y- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры без учета площадей летних помещений);
Z- общая площадь квартиры (сумма площадей всех помещений квартиры с учетом площадей летних помещений с понижающим коэффициентом).

Номер помещения по экспликации
Тип пола (например -ламинат)
Площадь помещения в кв. метрах

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,16-32,33-34,35-38,39-42,43-45, 46-52,53-56,57-59,61.

						ш.0115-B5-AP				Дог.№15-HYR/25				АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция B5				стадия	лист	листов			
										РП	14				
Проверил	Сулейманов				07.2025	План 12 этажа									
Разработал	Пономарева				07.2025										
Н.контроль	Сулейманов				07.2025										



Условные обозначения:

- монолитная стена толщ.-200мм
- стена газоблок толщ.-200 мм
плотностью D500
- перегородки газоблок толщ.-125 мм
плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ.-75 мм

Номер помещения
по экспликации

Тип пола
(например - ламинат)

Площадь помещения
в кв. метрах

3/Л
18.83

Экспликация помещений

Номер поме- щения	Наименование	Площадь, м ²
	МОП	
1.1	Лестничная клетка	15.01
1.2	Балкон	9.66
1.3	Холл	12.46
1.4	Коридор	13.84
	Общая площадь	50.98
	Квартира 4-х комнатная (тип I)	
2.1	Прихожая	13.87
2.2	Кухня+гостиная	36.72
2.3	Спальня	14.34
2.4	Спальня	11.42
2.5	Ванная +с/у	4.24
2.6	Коридор	7.24
2.7	С/у	2.79
2.8	Спальня	12.28
2.9	Ванная +с/у	4.69
2.10	Кабинет	16.43
2.11	Терраса	3.63
2.12	Терраса	1.12
2.13	Терраса	0.98
	Жилая площадь	54.46
	Площадь квартиры	124.02
	Общая площадь	129.74

Квартира 4-х комнатная (тип II)


3.1	Прихожая	16.72
3.2	Кухня	11.71
3.3	Общая комната	22.11
3.4	С/у	2.27
3.5	Прачечная	5.10
3.6	Спальня	31.56
3.7	Ванная +с/у	4.55
3.8	Спальня	14.32
3.9	Спальня	19.09
3.10	Ванная +с/у	4.29
3.11	Терраса	3.58
3.12	Терраса	1.01
	Жилая площадь	87.09
	Площадь квартиры	127.44
	Общая площадь	136.33
	Общая площадь квартир	266.07
	Общая площадь этажа	317.05

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,16-32,33-34,35-38,39-42,43-45, 46-52,53-56,57-59,61.

						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25				АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5					стадия	лист	листов		
											РП	15			
Проверил	Сулейманов				07.2025	Маркировочный план 12 этажа									
Разработал	Пономарева				07.2025										
Н.контроль	Сулейманов				07.2025										


Спецификация элементов изделий ОГК-1						
Марка, поз.	Обозначение	Наименование		Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
	Ограждение кровли ОГК-1 (Расход дан на 1 п.м)			22.7	11.06	251.0
1	ГОСТ 8639-82	□ 40х40х2	L=150	1	9.67	9,67
2	ГОСТ 19903-2015	-6х110	L=110	2	0,57	1,1
3	ГОСТ 28778-2023	Анкерный распорный болт М6х70		8	0.031	0,2



Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-18,20-31









						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство multifunctional complex at the intersection of streets Katma Darghon and Kichik Xalka Yuli in Mirzo-Ulugbek district of the city of Tashkent («Saadiyat»)» 1-st stage		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5		
						РП	17	
Проверил	Сулейманов				07.2025	План кровли ЛЛУ. Экспликация кровли		
Разработал	Пономарева				07.2025			
Н.контроль	Сулейманов				07.2025			



Условные обозначения:










- монолитная стена толщ.-200мм
- кирпичная перегородка - толщ. 120мм

Экспликация кровли. Тип 1 и Тип 2			
Тип кровли по проекту	Конструкция кровли	Элементы кровли и их толщина	Площ., ед.м ²
1		1. 3 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу " Техноэласт" ПЛАМЯ СТОП К - 3х4.2 =12,6мм; 2 нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 2х3.5 = 7мм 2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий - расход при ручном нанесении 0.3 кг/м2 3. Стыжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1,54 кг/м ²) - 70 мм. (*нарезка температурно-усадочных швов см. примечание) 4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм 5. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более 800кг/м3/ -70...230мм 6. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF (ППС35) - 2 слоя по 80 мм - 160 мм 7. Пароизоляция пленка по типу "Паробарьер Б" - 1.8 мм 8. Ж/Б Плита	294.94
2		1. 3 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу " Техноэласт" ПЛАМЯ СТОП К - 3х4.2 =12,6мм; 2 нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 2х3.5 = 7мм 2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий - расход при ручном нанесении 0.3 кг/м2 3. Стыжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1,54 кг/м ²) - 70 мм. (*нарезка температурно-усадочных швов см. примечание) 4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм 5. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более 800кг/м3/ -70...130мм 6. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF (ППС35) - 2 слоя по 80 мм - 160 мм 7. Пароизоляция пленка по типу "Паробарьер Б" - 1.8 мм 8. Ж/Б Плита	37.24



Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31

					ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
					«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5	стадия лист листов
Проверил	Сулейманов				07.2025		РП 18
Разработал	Пономарева				07.2025		
	Касымов						
Н.контроль	Сулейманов				07.2025	Узлы к плану кровли (начало)	



Спецификация элементов изделий на воздуховод $\phi 630$

Марка,	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг.	Масса изделия кг.
		Расход на 1 шт.:			
КС 12	1	-3х30 L=1040мм ГОСТ 103-76	2	1,46	1,52
	2	Болт М8х40 ГОСТ 7796-70*, гайка 11М8 ГОСТ 5915-70, шайба 8 ГОСТ 11371-68	2	0.028	
КЛ 7	1	Стальной колпак из оц. стали δ=0,8мм S=1,82м ² ГОСТ 14918-80	1	6.28 кг/м ²	11.43
ФЭ 7	1	Фасонный элемент из оц. стали δ=0,8мм S=1,46м ² ГОСТ 14918-80	1	6.28 кг/м ²	9.17
ПП 3	1	-3х30 L=4000мм ГОСТ 103-76	2	4,83	1,88
КФ 6	1	Полоса t=2 ГОСТ8075-56*	2	2,64	8,16
	2	Полоса t=2х80х175 ГОСТ8075-56*	10	0,11	




Спецификация элементов изделий на воздуховод $\Phi 710$

Марка,	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг.	Масса изделия кг.
		Расход на 1 шт.:			
КС 13	1	-3х30 L=1165мм ГОСТ 103-76	2	0.82	1,7
	2	Болт М8х40 ГОСТ 7796-70*, гайка 11М8 ГОСТ 5915-70, шайба 8 ГОСТ 11371-68	2	0.028	
КЛ 8	1	Стальной колпак из оц. стали $\delta=0,8\text{мм}$ $S=1,69\text{м}^2$ ГОСТ 14918-80	1	$\frac{6.28}{\text{кг/м}^2}$	10.61
ФЗ 7	1	Фасонный элемент из оц. стали $\delta=0,8\text{мм}$ $S=1,46\text{м}^2$ ГОСТ 14918-80	1	$\frac{6.28}{\text{кг/м}^2}$	9.17
ПП 3	1	-3х30 L=4000мм ГОСТ 103-76	2	4,83	1,88
КФ 7	1	Полоса $t=2$ ГОСТ 8075-56*	2	2,64	6,18
	2	Полоса $t=2 \times 80 \times 135$ ГОСТ 8075-56*	10	0,09	

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31

						ш. 0115-Б5-АР	Дог.№15-Н/Р/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		стадия	лист
						Блок-секция Б5	РП	19
Проверил	Сулейманов				07.2025			
Разработал	Пономарева				07.2025	Узлы к плану кровли (продолжение)		
	Касымов							
Н.контроль	Сулейманов				07.2025			



Экспликация кровли. Тип 3

Тип кровли по проекту	Конструкция кровли	Элементы кровли и их толщина	Площ., ед.м ²
3		1. 2 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу "Техноэласт" ПЛАМЯ СТОП К - 4.2 мм; нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 1х3.5 = 3,5мм 2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий - расход при ручном нанесении 0.3 кг/м2 3. Стыжка из цементно-песчанного раствора марки М150, -55...40мм 4. Ж/Б Плита	11,50

Спецификация изделий и материалов по узлам кровли

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Узел 13					
Ф2	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук Ф2 В=200мм)	1.52	4,91	м ²
		Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2000х32х3.0мм	7.6	0.26	п.м.
		Саморез "Нагель" 7.5х54 ш.600	26	0.0028	шт.
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	6.5		м ²
		Доп. слой ЭПВ - 3.5мм	2.7		м ²
		Слой усиления 200мм ЭПВ-3.5мм	1.6		м ²
		Переходной бортик из пескобетона М200	0.04		м ³
		Полиуретановый герметик	7.6		п.м.
ФБ1	ГОСТ 14918-80	Оцинк. лист ФБ1 δ=0.6мм, b=350мм, кв.м.	2.66	12.53	м ²
		Саморез "Нагель" 7.5х75 ш.600	13	0.0021	шт.
	ГОСТ 19903-74*	Полоса -4х40х300 ш.600мм	13	0.19	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2х13 ш.600мм	26	0.0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	26	0.0025	шт.

ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25			АР
«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»				Блок-секция В5			РП
Узлы к плану кровли (окончание)				20			
Проверил	Сулейманов	07.2025					
Разработал	Пономарева	07.2025					
Н.контроль	Сулейманов	07.2025					


Спецификация элементов изделий и материалов по узлам кровли					
Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Узел 1					
Ф-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук Ф1 В=800мм)	52.24	4.91	м ²
Ф-2	-//-	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук Ф2 В=240мм)	15.67	4.91	м ²
КР-1	ГОСТ 19904-90	Костыль -4х40 L=700 ш.=600	89	0.84	шт.
	ТехноНИКОЛЬ	Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2000х32х3.0мм	64.5	0.26	п.м.
	ГОСТ 1146-80	Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	435	0.011	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 600	218	0.00137	шт.
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	55.5		м ²
		Доп. слой ЭПВ 3.5 мм	22.9		м ²
		Слой усиления 200мм ЭПВ - 3.5 мм	13.7		м ²
		Переходной бортик из пескобетона М200	0.73		м ³
		Полуретановый герметик	65.3		п.м.
Узел 2					
МС-1	ГОСТ 14918-20	МС-1 Оцин.сталь δ=0.7мм В=525мм	7.72	5.94	м ²
МС-2	-//-	МС-2 Оцин.сталь δ=0.7мм В=580мм	8.53	5.94	м ²
МС-3	-//-	МС-3 Оцин.сталь δ=0.7мм В=765мм	11.25	5.94	м ²
	-//-	Оцин.сталь δ=0.6мм В=600мм	8.82	4.91	м ²
КР-2	ГОСТ 19904-90	Костыль -t4х40х200 шагом 600мм	49	0.24	шт.
КР-3	-//-	Костыль -t4х40х490 шагом 400мм	25	0.59	шт.
КР-4	-//-	Костыль -t4х40х590 шагом 400мм	25	0.71	шт.
	ГОСТ 8509-93	L50х5 L=900мм (550х350) шаг 600мм	25	3.39	шт.
	ГОСТ 1146-80	Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	147	0.011	шт.
	ГОСТ 28457-90	Дюбель-анкер М12х130	49	0.113	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 600	74	0.00137	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Самонарезающий винт 4,2х13	73.5	0.0017	шт.
		Техноэласт ЭПП-4мм В=1250мм	18.4		м ²
		Минвата на базальтовой основе 100 кг/м³, t=50мм	8.82		м ²
		Полэтиленовая пленка 200мкм	20.6		м ²
Узел 3					
Ф-2	-//-	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук Ф2 В=240мм)	3.82	4.91	м ²
	ГОСТ 19904-90	Полоса -4х40х240 ш.600мм	27	0.29	шт.
	ТехноНИКОЛЬ	Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2000х32х3.0мм	15.9	0.26	п.м.
	ГОСТ 1146-80	Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	27	0.011	шт.
	ГОСТ 1146-80	Саморез "Нагель" 7.5х92 с ш.600	27	0.018	шт.
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	15.4		м ²
		Доп. слой ЭПВ 3.5 мм	6.3		м ²
		Слой усиления 200мм ЭПВ - 3.5 мм	3.8		м ²
		Переходной бортик из пескобетона М200	0.20		м ³
		Полуретановый герметик	15.9		п.м.
	ТУ 36.25.12-13-88	Самонарезающий винт 4,2х13	27	0.0017	шт.
Узел 4					
Ф-3	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук Ф2 В=480мм)	1.06	4.91	м ²
	ГОСТ 1146-80	Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	6	0.011	шт.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6
Узел 5					
	ТехноНИКОЛЬ	Аэрактор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм	5		шт.
		Керамзитовый гравий	0.03		м ³
	ГОСТ 1146-80	Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	40.00	0.011	шт.
	ТехноНИКОЛЬ	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71	11.38		м ²
		Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 4,2мм	11.38		м ²
Узел 6					
		Приемная воронка внутреннего водостока ТЕХНОНИКОЛЬ	2		шт.
		Термовкладыш XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	0.06		м ³
		Мин.вата -25мм.	0.01		м ³
		Полэтиленовая пленка 200 мкм	0.14		м ²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	0.98		м ²
		Доп. слой ЭПВ 3.5 мм	2.00		м ²
Узел 7,8					
		Доп.слой ПЛАМЯ СТОП К4.2мм	7.35		м ²
		Доп. слой ЭПВ 3.5 мм	23.8		м ²
		Быстрофикс ПУ	0.01	0.00012	м ³
Узел 9					
Ф-4	ГОСТ 14918-2020	Оцинков.сталь t=0.6 мм (Защит.фартук Ф4 В=660мм)	18.88	4.91	м ²
	ГОСТ 19904-90	Костыль -t4х40х360 шагом 600мм	48	0.43	шт.
	ГОСТ 1146-80	Саморез"Нагель" 7.5х52 ш.600	95	0.011	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 600	95	0.00137	шт.
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	13.4		м ²
		Доп. слой ЭПВ 3.5 мм	12.1		м ²
		Слой усиления 200мм ЭПВ - 3.5 мм	5.24		м ²
		Слой усиления 1000х1000мм ЭПВ 3.5 мм	2.00		м ²
		Переходной бортик из пескобетона М200	0.13		м ³
		Монтажная пена	0.01		м ³
		Кровельная воронка ТП-01.160-Э	2		шт.
Узел 10					
	2.460-14 в.1, Данный лист.	Воздуховод Ф630, стакан Ф1000	1		шт.
		Воздуховод Ф710, стакан Ф1000	1		шт.
	ГОСТ 1146-80	Саморез"Нагель" 7.5х52 ш.600	20	0.011	шт.
		ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	4.50		м ²
		ЭПВ 3.5 мм	4.20		м ²
		Слой усиления 200мм из ЭПВ 3.5 мм	1.50		м ²
		Переходной бортик из пескобетона	0.1		м ³
Узел 11					
		ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	8.45		м ²
		ЭПВ 3.5 мм	6.76		м ²
		Слой усиления 200мм из ЭПВ 3.5 мм	3.38		м ²
		Переходной бортик из пескобетона	0.19		м ³
Узел 12					
Ф-5	ГОСТ 14918-2020	Фартук из оц. ст. 0.6мм В=420	1.3	4.91	м ²
	ГОСТ 14918-2020	Обжимной металлический хомут -0.7х40х2200	2	0.52	шт.
		Болт М8х40 ГОСТ 7796-70*, гайка 11М8 ГОСТ 5915-70, шайба 8 ГОСТ 11371-68	2	0.028	шт.
	ТехноНИКОЛЬ	Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2000х32х3.0мм	3.20		п.м.
		Штукатурка ц/п р-ром М200 по стекловолоконной сетке	0.64		м ²

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31


1	2	3	4	5	6
	ГОСТ 1146-80	Саморез"Нагель" 7.5х52 ш.600	6	0.011	шт.
		ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	2.85		м ²
		ЭПВ 3.5 мм	2.66		м ²
		Слой усиления 200мм из ЭПВ 3.5 мм	0.95		м ²
		Переходной бортик из пескобетона	0.04		м ³




						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25				АР	
						«Строительство multifunctionalного комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата					стадия		лист		листов	
						Блок-секция В5				РП		21			
Проверил	Сулейманов				07.2025										
Разработал	Пономарева				07.2025										
	Касымов														
Н.контроль	Сулейманов				07.2025	Спецификация изделий и материалов по узлам кровли						 URBAN PRO			



Металлическая стремянка МС-2
Вид спереди
М 1:25



Металлическая стремянка МС-2
Вид сбоку
М 1:25



Состав кровли тип 1
см. экспликацию кровли

Металлическая стремянка МС-2
Вид сверху
М 1:25





Схема крепления
металлической стремянки МС-2
М 1:10



Спецификация элементов изделий металлической стремянки
МС-2


Марка, поз.	Обозначение	Наименование		Кол. шт.	Масса, ед. кг	Примечание
		Стремянка металлическая МС-2		1		200.63
1	ГОСТ 8509-93*	L50x6	L=350	12	1.56	18.77
2	ГОСТ 19903-2015	-t8x50	L=280	6	0.88	5.28
3	ГОСТ 8509-93*	L75x6	L=5000	2	34.45	68.90
4	ГОСТ 10704-91	Перила φ40x3	L=4500	2	28.26	56.52
5	ГОСТ 8645-68	□ 40x20x2	L=800	23	1.36	31.35
6	ГОСТ 19903-2015	-t8x50	L=890	2	2.79	5.59
7	ГОСТ 19903-2015	-t6x100	L=170	12	0.8	9.61
8	ГОСТ 28778-2023	Дюбель-анкер M12x130		24	0.192	4.61

Примечание:
После монтажа металлические конструкции очистить от ржавчины и окалины и окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 за 2 раза по грунту ГФ-021.

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31

						ш.0115-B5-AP	Дог.№15-HYR/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5		
						РП	лист 22	листов
Проверил	Сулейманов				07.2025	Металлическая стремянка МС-2. Спецификация элементов изделий.		
Разработал	Пономарева				07.2025			
Н.контроль	Сулейманов				07.2025			





Спецификация изделий и материалов по узлам кровли

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Шахта ШХ-1 (Расход дан на 1 вентшахту)	1		шт.
Ф-4	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0,6 мм (Защит.фартук В=240мм)	1,36	4,57	м²
К-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0,6 мм (Защит.фартук К-1 В=190мм)	1,08	2,80	м²
	ГОСТ 19903-74*	Полоса -4x40x150 ш.600мм	9	0,19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0,6 (Зонт)	2,54	4,91	м²
	ГОСТ 19903-74*	Крепежный элемент -4x20x150 шаг 300	19	0,09	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0,6 (Колпак ϕ 420 h=125мм)	1,32	4,91	м²
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0,6 (Труба ϕ 145 h=350мм)	0,16	4,91	м²
	ГОСТ 19903-74*	-t4x20 L= 185	4	0,93	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2x13 ш.300мм	57	0,0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	57	0,0025	шт.
		Саморез "Нагель" 7,5x52 с ш.600	9	0,011	шт.
		Саморез "Нагель" 7,5x92 с ш.600	9	0,018	шт.
	ТИ 084-08	Защелка ЗК 4,8x8 шагом 300	19	0,00137	шт.
	ГОСТ 8509-93*	L50x5 L= п.м.	12,82	3,77	п.м.
		Сетка из прутка 0,8 мм с ячейкой 10x10	1,70		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 50 мм	9,28		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 150 мм Г1	0,63		м²
		Полиуретановый герметик	11,32		п.м.
		Штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке	8,49		м²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4,2 мм	2,83		м²
		Доп. слой ЭПВ - 3,5 мм	2,26		м²
		Слой усиления 300 мм ЭПВ -3,5 мм	1,70		м²
		Переходной бортик из пескобетона	0,064		м³
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0,6 мм В=470мм	0,90	4,91	м²
		Саморез "Нагель" 7,5x52 ш.300	12	0,011	шт.


Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25				АР			
						«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat») 1-ая очередь»											
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5				стадия	лист	листов					
										РП	23						
Проверил	Сулейманов				07.2025	Шахта ШХ-1				 URBAN PRO							
Разработал	Пономарева				07.2025												
	Касымов																
Н.контроль	Сулейманов				07.2025												

Шахта ШХ-2
М 1:25




Канализационная
отдушина

1 - 1
М 1:25



2-2
М 1:25



Спецификация изделий и материалов по узлам кровли


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Шахта ШХ-2 (Расход дан на 1 вентшахту)	1		шт.
Ф-4	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук В=240мм)	1.33	4.57	м²
К-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук К-1 В=190мм)	1.06	2.80	м²
	ГОСТ 19903-74*	Полоса -4x40x150 ш.600мм	9	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Зонт)	2.15	4.91	м²
	ГОСТ 19903-74*	Крепежный элемент -4x20x150 шаг 300	19	0.09	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Колпак ф420 h=125мм)	1.32	4.91	м²
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Труба ф145 h=350мм)	0.16	4.91	м²
	ГОСТ 19903-74*	-t4x20 L= 185	4	0.93	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2x13 ш.300мм	56	0.0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	56	0.0025	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5x52 с ш.600	9	0.011	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5x92 с ш.600	9	0.018	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8x8 шагом 300	19	0.00137	шт.
	ГОСТ 8509-93*	L50x5 L= п.м.	12.32	3.77	п.м.
		Сетка из прутка 0,8мм с ячейкой 10x10	1.67		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 50мм	9.12		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 150мм Г1	0.65		м²
		Полиуретановый герметик	11.12		п.м.
		Штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке	8.34		м²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	2.78		м²
		Доп. слой ЭПВ - 3.5мм	2.22		м²
		Слой усиления 300мм ЭПВ -3.5 мм	1.67		м²
		Переходной бортик из пескобетона	0.063		м³
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0.6 мм В=470мм	0.86	4.91	м²
		Саморез "Нагель" 7.5x52 ш.300	12	0.011	шт.

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31











					ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
					«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5	стадия лист листов
						РП	24
Проверил	Сулейманов				07.2025	Шахта ШХ-2	
Разработал	Пономарева				07.2025		
Н.контроль	Сулейманов				07.2025		



2




M 1:25



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Шахта ШХ-3 (Расход дан на 1 вентшахту)		2		шт.
Ф-4	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук В=240мм)	1.03	4.57	м ²
К-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук К-1 В=190мм)	0.82	2,80	м ²
	ГОСТ 19903-74 *	Полоса -4x40x150 ш.600мм	7	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Зонт)	1.49	4.91	м ²
	ГОСТ 19903-74 *	Крепежный элемент -4x20x150 шаг 300	14	0.09	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Колпак Ф420 h=125мм)	1.32	4.91	м ²
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Труба Ф145 h=350мм)	0.16	4.91	м ²
	ГОСТ 19903-74 *	-t4x20 L= 185	4	0,93	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2x13 ш.300мм	43	0.0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	43	0.0025	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5x52 с ш.600	7	0.011	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5x92 с ш.600	7	0.018	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8x8 шагом 300	14	0.00137	шт.
	ГОСТ 8509-93*	L50x5 L= п.м.	10.12	3.77	п.м.
		Сетка из прутка 0,8мм с ячейкой 10x10	1.29		м ²
		Утеплитель минераловатный толщиной 50мм	7.07		м ²
		Утеплитель минераловатный толщиной 150мм Г1	0.39		м ²
		Полиуретановый герметик	8.62		п.м.
		Штукатурка цементно- песчаным раствором по сетке	6.47		м ²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	2.16		м ²
		Доп. слой ЭПВ - 3.5мм	1.72		м ²
		Слой усиления 300мм ЭПВ -3.5 мм	1.29		м ²
		Переходной бортик из пескобетона	0.048		м ³
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0.6 мм В=470мм	0.56	4.91	м ²
		Саморез "Нагель" 7.5x52 ш.300	8	0.011	шт.

						ш. 0115-Б5-АР	Дог.№15-Н/Р/25	АР		
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента (№3адиёт)» 1-ая очередь»				
Изм.	Кол.	Лист	Идок	Подп.	Дата	Блок-секция Б5	стадия	лист	листов	
							РП	25		
Проверил	Сулейманов				07.2025		Шахта ШХ-3			
Разработал	Пономарева				07.2025					
	Касымов									
Н. контроль	Сулейманов				07.2025					




Спецификация изделий и материалов по узлам кровли					
Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Шахта ШХ-5 (Расход дан на 1 вентшахту)		1		шт.
Ф-4	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук В=240мм)	1.44	4.57	м²
К-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук К-1 В=190мм)	1.14	2.80	м²
	ГОСТ 19903-74*	Полоса -4х40х150 ш.600мм	10	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Зонт)	2.63	4.91	м²
	ГОСТ 19903-74*	Крепежный элемент -4х20х150 шаг 300	20	0.09	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Колпак φ420 h=125мм)	2.64	4.91	м²
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Труба φ145 h=350мм)	0.32	4.91	м²
	ГОСТ 19903-74*	-t4х20 L= 185	8	0.93	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2х13 ш.300мм	60	0.0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	60	0.0025	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	10	0.011	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х92 с ш.600	10	0.018	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 300	20	0.00137	шт.
	ГОСТ 8509-93*	L50х5 L= п.м.	13.52	3.77	п.м.
		Сетка из прутка 0,8мм с ячейкой 10х10	1.80		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 50мм	9.86		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 150мм Г1	1.29		м²
		Полиуретановый герметик	12.02		п.м.
		Штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке	9.02		м²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	3.01		м²
		Доп. слой ЭПВ - 3.5мм	2.40		м²
		Слой усиления 300мм ЭПВ -3.5 мм	1.80		м²
		Переходной бортик из пескобетона	0.068		м³
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0.6 мм В=690мм	1.51	4.91	м²
		Саморез "Нагель" 7.5х52 ш.300	14	0.011	шт.
		ф8А240, шаг 100х100	1.20	7.11	кг/м²

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31

					ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
					«Строительство multifunctionalного комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5	стадия лист листов
Проверил	Сулейманов				07.2025	Шахта ШХ-5	РП 27
Разработал	Пономарева				07.2025		
Н.контроль	Сулейманов				07.2025		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Спецификация изделий и материалов по узлам кровли

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Шахта ШХ-6 (Расход дан на 1 вентшахту)	1		шт.
Ф-4	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук В=240мм)	0.62	4.57	м²
К-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук К-1 В=190мм)	0.49	2.80	м²
	ГОСТ 19903-74*	Полоса -4х40х150 ш.600мм	4	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Зонт)	2.41	4.91	м²
	ГОСТ 19903-74*	Крепежный элемент -4х20х150 шаг 300	9	0.09	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Колпак φ420 h=125мм)	1.32	4.91	м²
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Труба φ145 h=350мм)	0.16	4.91	м²
	ГОСТ 19903-74*	-t4х20 L= 185	4	0.93	шт.
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2х13 ш.300мм	26	0.0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	26	0.0025	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	4	0.011	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х92 с ш.600	4	0.018	шт.
ТИ 084-08		Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 300	9	0.00137	шт.
ГОСТ 8509-93*	L50х5 L= п.м.		6.70	3.77	п.м.
		Сетка из прутка 0,8мм с ячейкой 10х10	0.78		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 50мм	4.26		м²
		Утеплитель минераловатный толщиной 150мм Г1	0.56		м²
		Полиуретановый герметик	5.20		п.м.
		Штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке	3.90		м²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	1.30		м²
		Доп. слой ЭПВ - 3.5мм	1.04		м²
		Слой усиления 300мм ЭПВ -3.5 мм	0.78		м²
		Переходной бортик из пескобетона	0.029		м³
ГОСТ 14918-80		Оцинкованная сталь t=0.6 мм В=650мм	0.70	4.91	м²
		Саморез "Нагель" 7.5х52 ш.300	7	0.011	шт.
		φ8A240, шаг 100х100	0.56	7.11	кг/м²

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31

					ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
					«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5	стадия лист листов
Проверил	Сулейманов				07.2025	РП	28
Разработал	Пономарева				07.2025	Шахта ШХ-6	
Н.контроль	Сулейманов				07.2025		


Free-body diagram of the left block (mass 2). A horizontal arrow labeled N points to the right, representing the normal force exerted by the right block.





Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-18-19,20-31



2-2
M 1:25



Полоса -4x40x150
ш.600мм (монтировать до
утепления фасада, загнуть
после штукатурки)



15900



+

 $\angle MM$

Переходной
бортик из
пескобетона

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Шахта ШХ-9 (Расход дан на 1 вентшахту)		1		шт.
Ф-4	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук В=240мм)	0.61	4.57	м ²
К-1	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук К-1 В=190мм)	0.96	2,80	м ²
	ГОСТ 19903-74*	Полоса -4х40х150 ш.600мм	#	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 (Зонт)	2.08	4.91	м ²
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез 4,2х13 ш.300мм	42	0.0017	шт.
	ТУ 36-2624-84	Шайба уплотнительная ШУ-6К	42	0.0025	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х52 с ш.600	4	0.011	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х92 с ш.600	4	0.018	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 300	17	0.00137	шт.
	ГОСТ 8509-93*	L50х5 L= п.м.	11.62	3.77	п.м.
		Сетка из прутка 0,8мм с ячейкой 10х10	1.52		м ²
		Утеплитель минераловатный толщиной 50мм	3.54		м ²
		Утеплитель минераловатный толщиной 150мм Г1	0.80		м ²
		Полиуретановый герметик	7.45		п.м.
		Штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке	3.80		м ²
		Доп. слой ПЛАМЯ СТОП К 4.2 мм	1.27		м ²
		Доп. слой ЭПВ - 3.5мм	1.01		м ²
		Слой усиления 300мм ЭПВ -3.5 мм	0.76		м ²
		Переходной бортик из пескобетона	0.028		м ³
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0.6 мм В=650мм	0.99	4.91	м ²
		Саморез"Нагель" 7.5х52 ш.300	10	0.011	шт.
		Ф8А240, шаг 100х100	0.80	7.11	кг/м ²


						ш.0115-Б5-АР	Доз.№15-НҲР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция Б5	стадия	лист
							РП	31
Проверил	Сулейманов	<i>Су</i>		07.2025				
Разработал	Пономарева	<i>По</i>		07.2025				
		Касымов	<i>Ск</i>			Шахта ШХ-9		
Н.контроль	Сулейманов	<i>Су</i>		07.2025				

[illegible]

(Туп 1)
1.3 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу "Техноэласт" ПЛАМЯ СТОП
К - 4.2 мм, 2 нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 2х3.5 = 7мм
2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий -
расход при ручном нанесении 0.3 кг/м2
3. Стыжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная
сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1.54 кг/м²) - 70 мм. (*нарезка
температурно-усадочных швов см. примечание)
4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм
5. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более
800кг/м3/ -50...260мм
6. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF
(ППС35) - 2 слоя по 80 мм - 160 мм
7. Пароизоляция пленка по типу "Паробарьер Б" - 18 мм
8. Ж/Б Плита

(Туп 2)
1.3 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу "Техноэласт" ПЛАМЯ СТОП
К - 4.2 мм, 2 нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 2х3.5 = 7мм
2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий -
расход при ручном нанесении 0.3 кг/м2
3. Стыжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная
сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1.54 кг/м²) - 70 мм. (*нарезка
температурно-усадочных швов см. примечание)
4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм
5. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более
800кг/м3/ -50...260мм
6. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF
(ППС35) - 2 слоя по 80 мм - 160 мм
7. Пароизоляция пленка по типу "Паробарьер Б" - 18 мм
8. Ж/Б Плита

9
(AP-38)



Примечание:

1. Отметки, указанные на планах и разрезах, соответствуют уровню чистого пола — верхнему уровню финишного напольного покрытия


Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. AP-2-15,34,35-37.

						ш.0115-Б5-АР		Доц.№15-НУР/25		АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»					
Изм.	Кол.	Лист	Ндэк	Подп.	Дата	Блок-секция Б5		стадия	лист	листов	
Проверил	Сулейманов				07.2025			РП	33		
Разработал	Пономарева				07.2025	Разрез 1-1					
Н.контр.	Сулейманов				07.2025						

(Тип 1)
1.3 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу "Техноласт" ПЛАМЯ СТОП
K - 4,2 мм; 2 нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 2х3,5 = 7мм
2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий -
расход при ручном нанесении 0,3 кг/м2
3. Стыжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная
сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1,54 кг/м²) - 70 мм. (*нарезка
температурно-усадочных швов см. примечание)
4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм
5. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более
800кг/м3/ -50...260мм
6. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF
(ППС35) - 2 слоя по 80 мм - 160 мм
7. Пароизоляция пленка по типу "Паробарьер Б" - 1,8 мм
8. Ж/Б Плита

(Тип 2)
1.3 слоя гидроизоляции : верхний слой по типу "Техноласт" ПЛАМЯ СТОП
K - 4,2 мм; 2 нижних слоя по типу "Унифлекс" ВЕНТ ЭПВ - 2х3,5 = 7мм
2. Праймер полимерный по типу Технониколь №08 Быстросохнущий -
расход при ручном нанесении 0,3 кг/м2
3. Стыжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная
сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1,54 кг/м²) - 70 мм. (*нарезка
температурно-усадочных швов см. примечание)
4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм
5. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более
800кг/м3/ -50...140мм
6. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF
(ППС35) - 2 слоя по 80 мм - 160 мм
7. Пароизоляция пленка по типу "Паробарьер Б" - 1,8 мм
8. Ж/Б Плита





Примечание:

1. Отметки, указанные на планах и разрезах, соответствуют уровню чистого пола – верхнему уровню финишного напольного покрытия

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33,35-37.

						ш.0115-Б5-АР			Документ №15-Н/Р/25			АР		
«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Юли в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»														
Изм.	Кол.	Лист	Ндк	Подп.	Дата	Блок-секция Б5			стадия	лист	листов			
									РП	34				
Проверил	Сулейманов				07.2025	Разрез 2-2								
Разработал	Паномарева				07.2025									
Н.к. контроль	Сулейманов				07.2025									



Спецификация изделий и материалов по узлам фасадов					
Марка, поз. 1	Обозначение 2	Наименование 3	Кол-во 4	Масса ед.к. 5	Примеч. а-ние 6
		Узел 1, 1/2			
	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=630мм (450x180) шаг 600мм	16	2.38	шт.
	ГОСТ 2333-74	Медная проволока 2мм	8.30	0.25	п.м
		Дюбель-шпилька M12x130 шаг 600мм	32	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.8 мм (Компенсатор B=650мм)	5.72	6.48	м²
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.8 мм (Компенсатор B=700мм)	6.16	6.48	м²
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез "Нагель" 7.5x52 с ш.600	64	0.011	шт.
		Утеплитель - минвата на базальтовой основе 100 кг/м³ t=50мм обернутый в пароизоляционную пленку по типу Изоспан	4.40		м²
		Пароизоляционная пленка п.т. Изоспан	10.12		м²
		Профиль по типу Dewmark Standart (угловой)	4.40		п.м
		Профиль по типу Dewmark Standart	4.40		п.м

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15.35-38.

					ш. 0115-Б5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
					«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндэк	Подп.	Дата	Блок-секция Б5	стадия лист листов
Проверил	Сулейманов	07.2025				РП	35
Разработал	Пономарева	07.2025				Фасад в осях 1-9	
Н.контр.	Сулейманов	07.2025				URBAN PRO	



Спецификация изделий и материалов по узлам фасадов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.к.г.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Узел 2					
	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=730мм (550x180) шаг 600мм	130	2.75	шт.
	ГОСТ 2333-74	Медная проволока 2мм	68.92	0.25	п.м
		Дюбель-шпилька M12x130 шаг 600мм	260	0.19	шт.
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.8 мм (Компенсатор B=700мм)	109.23	6.48	м²
	ТУ 36.25.12-13-88	Саморез "Нагель" 7.5x52 с ш.600	520	0.011	шт.
		Утеплитель - минвата на базальтовой основе 100 кг/м³ t=50мм обернутый в пароизоляционную пленку по типу Изоспан	46.81		м²
		Пароизоляционная пленка п.м. Изоспан	89.72		м²
		Профиль по типу Dewmark Standart (угловой)	78.02		п.м

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,35-38.




						ш.0115-Б5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндк	Подп.	Дата	Блок-секция Б5	стадия	лист
Проверил	Сулейманов	07.2025					РП	36
Разработал	Пономарева	07.2025						
Н.контр.	Сулейманов	07.2025				Фасад в осях 9-1		

Ведомость отделки фасадов

NN п/п	Наименование помещения	Вид отделки	Площадь, м²				Цвет	Приме- чание
			Фасад "1-9"	Фасад "9-1"	Фасад "Ж-А"	Итого		
1	Основные плоскости стен	Клинкер под кирпич на подсистеме вентфасада от производителя. Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м t=50мм	535.60	440.20	---	975.80	RAL 8007	
		Клинкер под кирпич на подсистеме вентфасада от производителя. Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м t=50мм	---	---	413.00	413.00	RAL 8007	
		Алюминиевая композитная панель на подсистеме вентфасада от производителя. Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м t=50мм	418.50	382.30	345.20	1146.00	RAL 9003	
2		Алюминиевая композитная панель на подсистеме вентфасада от производителя. Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м t=100мм	---	---	345.20	345.20	RAL 9003	
3		Фасадная краска по штукатурке	-	215.00	-	215.00	RAL 5024	
4	Оконные откосы	Клинкер под кирпич панель на подсистеме вентфасада от производителя. Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м t=50мм	374.0 п.м 56.1 м²	324.2 п.м 48.6 м²	130.0 п.м 19.5 м²	124.20	RAL 8007	
		Алюминиевая композитная панель на подсистеме вентфасада от производителя. Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м t=50мм	240.5 п.м 36.1 м²	200.0 п.м 30.0 м²	81.0 п.м 12.2 м²	78.30	RAL 9003	
5	Торцы / Низ балкона	Алюминиевая композитная панель на каркасе	30.50	22.50	-	53.00	RAL 8007	
6			33.50	22.50	-	56.00	RAL 9003	
7			-	90.00	-	90.00		
8	Решетки	Декоративные решетки для наружных блоков кондиционеров	-				RAL 080 60 50	
9	Ограждение балконов и кровли	Металл. Покраска в заводских условиях	-				RAL 7024	
10	Окна, Витражи	Алюминиевый профиль анодированный	-				RAL 7024	

Спецификация изделий и материалов по узлам фасадов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кз.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Узел А					
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартурк ФК1 B=500мм)	233.75	4.91	м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартурк ФК2 B=280мм)	11.90	4.91	м²
	ГОСТ 19904-90	Костыль -4x40x250 ш.=600	779	0.63	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5x54 ш.600	1558	0.0021	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4,8x8 шагом 600	779	0.00137	шт.
		Экструдированный пенополистерол	0.21		м³









УСРЕДНЕННЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 1М2 ПОДСИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ИЗ КЕРАМОГРАНИТА (t=10мм)

№	Наименование	Ед.изм.	Расход на 1м²
1	Кляммер рядовой (основной 4 петли) ОЦ 1.0	шт.	3
2	Кляммер стартовый (вспомогательный 2 петли) ОЦ 1.0	шт.	1
3	Кронштейн 50*50*50*2 ОЦ 2.0	шт.	5
4	Дюбель фасадный 10*100	шт.	5
5	«L» - образный профиль ОЦ 1.2	п.м.	1.80
6	«П» - образный профиль ОЦ 1.2	п.м.	2.00
7	«Z» - образный профиль ОЦ 1.2	п.м.	1.20
8	Саморез 4,2*16	шт.	8
9	Саморез 5,5*19	шт.	16
10	Прокладка паронитовая	шт.	5

*Примечание: материалы и количество уточняются фирмой производителем

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,35-38.

					ш.0115-В5-АР		Документ №15-НУР/25		АР		
					«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»						
Изм.	Кол.	Лист	Ндэк	Подп.	Дата	Блок-секция В5		стадия	лист	листов	
Проверил	Сулейманов				07.2025			РП	37		
Разработал	Пономарева				07.2025						
Н. контроль	Сулейманов				07.2025						
Фасад в осях 1-9											





Примечание: Низ балконной плиты 7 этажа по оси А и Ж утеплить экструзионным пенополистеролом. Расход см. спецификацию узел №9

Спецификация изделий и материалов по узлам фасадов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
		Узел 4, 5, 6, 7			
	ГОСТ 14918-20	Отлив из оцинкованной стали t=0,6 B=240мм	48.02	1.18	м²; п.п.2
	ГОСТ 14918-20	Костыль -2х40х150 ш.=600	334	0.10	шт.
		Саморез "Нагель" 7.5х54 ш.600	334	0.0021	шт.
	ТИ 084-08	Заклепка ЗК 4.8х8 шагом 600	334	0.00137	шт.
		Полиуретановый герметик	23		п.м.
		Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м³ t=50мм	140.50		м²
		Утеплитель – минвата на базальтовой основе 100 кг/м³ t=100мм	67.50		м²
		Анкер с тарельчатым дюбелем бшт. на 1м²	1249		шт.
		Стеклосетка фасадная щелочестойкая, Грунтовка фасадная, Декоративная минеральная штукатурка	208		м²

Спецификация изделий и материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Узел 9			
		Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF – 100 мм	17.20		м²
		Анкер с тарельчатым дюбелем бшт. на 1м²	104		шт.



Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,35-38.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Индок	Подп.	Дата		стадия	лист
						Блок-секция В5	РП	38
Проверил	Сулейманов				07.2025			
Разработал	Паномарева				07.2025			
Н.контроль	Сулейманов				07.2025	Фасад в осях 1-9		









Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	0.5 Кроссовая	Ан		1. Антистатическая покраска в 2 слоя из краски "АПИКОР Антистатик"; 2. Грунтовочный слой грунтовкой ВД-АК; 3. Выравнивающая стяжка-цем.-песч. раствор М100 - 60 мм; 4.Плита перекрытия	19.90
			0.4 Электрощитовая				
			Вспомогательные помещения	С		1. Выравнивающая стяжка цементно-песчанного раствора марки М 150 - 20 мм; 2. Плита перекрытия	110.27








Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
Подвальный этаж -8.490				
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 Лестничная клетка, холл, коридор, помещение для хранения велосипедов, тамбур	К		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Фундаментная плита	152.51
0.2 Лестничный марш	К1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	12.66
Межэтажная площадка	К2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	3.31
Вспомогательные помещения	С		1. Выравнивающая стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 - 20 мм; 2. Фундаментная плита	96.91
Подвальный этаж -4.750				
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 Лестничная клетка, холл, коридор, помещение для хранения велосипедов, тамбур	К		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Плита перекрытия	160.36
0.2 Лестничный марш	К1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	19.49
Межэтажная площадка	К2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	24.45
0.5 Кроссовая	Ан		1. Антистатическая покраска в 2 слоя из краски "АПИКОР Антистатик"; 2. Грунтовочный слой грунтовкой ВД-АК; 3. Выравнивающая стяжка-цем.-песч. раствор М100 - 60 мм; 4. Плита перекрытия	19.90
0.4 Электрощитовая				
Вспомогательные помещения	С		1. Выравнивающая стяжка цементно-песчанного раствора марки М 150 - 20 мм; 2. Плита перекрытия	110.27

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
1 этаж				
1.1; 1.2 Лестничная клетка	К		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Фундаментная плита	14.48
1.2 Лестничный марш	К1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	12.09
Межэтажная площадка	К2		1. Плитка керамическая 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	3.31
1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 Холл, коридор, лобби, коридор	К3А		1. Плитка керамическая 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 5. Экструдированный пенополистирол (плотность 35) - 50мм 6. Плита перекрытия	68.11
1.5, 1.6 Санузел, ПУИ	К4А		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 -60 мм; 5. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 6. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 7. Экструдированный пенополистирол (плотность 35) - 50мм 8. Плита перекрытия	5.75
Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие	С1А		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 2. Экструдированный пенополистирол (плотность 35) - 50мм 3. Плита перекрытия	108.08
Санузлы	С2А		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 -60 мм; 2. Экструдированный пенополистирол (плотность 35) - 50мм 3. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 4. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 5. Плита перекрытия	9.69

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,39-42.









						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)) 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата			
						Блок-секция В5		стадия лист листов
Проверил Сулейманов						РП		39
Разработал Пономарева								
Н.контроль Сулейманов								
Ведомость полов (начало)								








Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
2 этаж				
1.1,1.3,1.4 Лестничная клетка,холл,ко ридор	КЗ		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 5. Плита перекрытия	39.72
1.2 Балкон	К5		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -60...80 мм; 5. Плита перекрытия	9.05
Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие	С1		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 2. Плита перекрытия	236.47
Санузлы	С2		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 -60 мм; 2. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 3.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 4. Плита перекрытия	32.82
2.10, 3.5, 4.5, 5.6, 6.9 Лоджии, балконы	К6		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 -60 мм; 5. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 6.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 7. Плита перекрытия	8.06
1.1Лестничный марш	К1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	12.09
Межэтажная площадка	К2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	3.31
3 этаж				
1.1,1.3,1.4 Лестничная клетка,холл,ко ридор	КЗ		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 5. Плита перекрытия	39.72

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
3 этаж				
1.2 Балкон	К5		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -60...80 мм; 5. Плита перекрытия	9.66
Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие	С1		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 2. Плита перекрытия	241.74
Санузлы	С2		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 -60 мм; 2. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 3.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 4. Плита перекрытия	32.82
2.10, 3.5, 4.5, 5.6, 6.9 Лоджии, балконы	К6		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 -60 мм; 5. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 6.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 7. Плита перекрытия	11.79
1.1Лестничный марш	К1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	12.09
Межэтажная площадка	К2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	3.31
4-6 этаж				
1.1,1.3,1.4 Лестничная клетка,холл,ко ридор	КЗ		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 -80 мм; 5. Плита перекрытия	119.16

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,39-42.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата	Блок-секция В5		
Проверил Сулейманов						РП		
Разработал Пономарева						40		
Н.контроль Сулейманов						Ведомость полов (продолжение)		
						URBAN PRO		

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
4-6 этаж				
1.2 Балкон	K5		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -60...80 мм; 5. Плита перекрытия	28.98
Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие	C1		1. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -80 мм; 2. Плита перекрытия	725.22
Санузлы	C2		1. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 150 -60 мм; 2. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 3.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 4. Плита перекрытия	98.46
2.10, 3.5, 4.5, 5.6, 6.9 Лоджии, балконы	K6		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 150 -60 мм; 5. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 6.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 7. Плита перекрытия	40.08
1.1 Лестничный марш	K1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	36.27
Межэтажная площадка	K2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	9.93
7-11 этаж				
1.1,1.3,1.4 Лестничная клетка, холл, коридор	K3		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -80 мм; 5. Плита перекрытия	198.60
1.2 Балкон	K5		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -60...80 мм; 5. Плита перекрытия	45.25





Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
7-11 этаж				
Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие	C1		1. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -80 мм; 2. Плита перекрытия	1250.55
Санузлы	C2		1. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 150 -60 мм; 2. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 3.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 4. Плита перекрытия	164.10
2.10, 3.5, 4.5, 5.6, 6.9 Лоджии, балконы	K6		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 150 -60 мм; 5. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 6.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 7. Плита перекрытия	66.80
1.1 Лестничный марш	K1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Конструкции лестницы	60.45
Межэтажная площадка	K2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный - 10мм; 3. Площадка	16.55
12 этаж				
1.1,1.3 Лестничная клетка, холл	K3		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -80 мм; 5. Плита перекрытия	16.36
1.2 Балкон	K5		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 -10 мм; 2. Клей для плитки полимерный -10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора, марки М 150 -60...80 мм; 5. Плита перекрытия	45.25






Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,39-42.

							ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
							«Строительство multifunctional complex on the intersection of streets Katma Darxon and Kichik Xalka Yuuli in Mirzo-Ulugbek district of the city of Tashkent (Saadiyat)» 1-st round		
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата				
							Блок-секция В5	стадия	лист
Проверил	Сулейманов							РП	41
Разработал	Пономарева								
Н.контроль	Сулейманов						Ведомость полов (продолжение)		

URBAN PRO

Формат А2

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
12 этаж				
1.4 Коридор	К 7		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 –10 мм; 2. Клей для плитки полимерный –10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 –80 мм; 5. Бетон класса В15 армированный сеткой Вр5 200х200 (1.44кг/м ²) –80 мм; 6. Полиэтиленовая пленка 20 мкм; 7. Керамзит фракцией 10 мм – 220 мм; 8. Плита перекрытия	13.84
Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие	С 3		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 –80 мм; 2. Бетон класса В15 армированный сеткой Вр5 200х200 (1.44кг/м ²) –80 мм; 3. Полиэтиленовая пленка 20 мкм; 4. Керамзит фракцией 10 мм – 220 мм; 5. Плита перекрытия	232.42
Санузлы	С 4		1. Стяжка из цементно-песчанного раствора, марки М 150 –80 мм; 2. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 3.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 4. Бетон класса В15 армированный сеткой Вр5 200х200 (1.44кг/м ²) –80 мм; 5. Полиэтиленовая пленка 20 мкм; 6. Керамзит фракцией 10 мм – 220 мм; 7. Плита перекрытия	22.83
2.11, 2.12, 2.13 3.11, 3.12 Терраса	К 8		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 –10 мм; 2. Клей для плитки полимерный –10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 –60 мм; 5. Мастика гидроизоляционная эмульсионная в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ №31 с заведением на стены на 300мм; 6.Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 7.Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М150, армированная сеткой с ячейкой 200х200 из Ø5 Вр I (1,54 кг/м ²) –80 мм. (*нарезка температурно-усадочных швов см. примечание) 8. Полиэтиленовая пленка – 200 мкм 9. Керамзит образующий необходимый уклон, объемным весом не более 800кг/м3/ –35...55мм 10. Экструзионный пенополистирол по типу Технониколь CARBON PROF (ППС35) – 2 слоя по 80 мм – 160 мм 11. Пароизоляция пленка по типу “Паробарьер Б” – 1.8 мм 12. Ж/Б Плита	34.46

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или нмер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площ., ед.м ²
12 этаж				
1.1/Лестничны й марш	К 1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 –10 мм 2. Клей для плитки полимерный – 10мм; 3. Конструкции лестницы	12.09
Межэтажная площадка	К 2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный – 10мм; 3. Площадка	3.31
ЛЛУ				
Позэтажная лестничная площадка	К 3		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 –10 мм; 2. Клей для плитки полимерный –10мм; 3. Грунтовка полимерная укрепляющая; 4. Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М 150 –80 мм; 5. Плита перекрытия	5.02
1.1/Лестничны й марш	К 1		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001 –10 мм 2. Клей для плитки полимерный – 10мм; 3. Конструкции лестницы	15.60
Межэтажная площадка	К 2		1. Керамогранит 600х600 с шероховатой поверхностью, ГОСТ 6787-2001-10 мм 2. Клей для плитки полимерный – 10мм; 3. Площадка	7.41

1. См.совместно с л.АР-2-15,33-34,39-42.
2. Расход покрытия пола по типовому этажу дан на 1 этаж/ 12 этажей;
3. Плинтус в МОП 1 этажа 67.2п.м; со 2-11 этаж 361.4 п.м, 12 этажа 28.0 п.м; ступени и промежуточная площадка – 292.0 п.м и лестничная клетка на чердаке 12.25 п.м выполнить из керамической плитки h=100 мм.
4. Устройство полов вести согласно КМК 2.03.13-24.
5. До устройства полов должны быть выполнены работы по: -защите помещений от атмосферных осадков; -заделке и изоляции мест сопряжений оконных и дверных блоков в проемах; -остеклению оконных проемов.
6. Покрытия полов должны выполняться после устройства кровли, строительно-монтажных работ, при выполнении которых полы могут быть деформированы и повреждены.
7. Устройство полов вести только после прокладки всех коммуникаций.
8. Поверхность основания или нижележащего слоя должна быть очищена от грязи, строительного мусора, отходов строительных материалов.
9. Отметки поверхности покрытия пола и нижележащих слоев пола должны соответствовать указанным в проектной документации.
10. Для полов на путях эвакуации применять материалы с пожарной опасностью не более В2, РП2, Д2, Т2.
11. Устройство полов в санузле вести на 20 мм ниже отметки пола этажа.
12. Для покрытия полов из керамогранитной плитки применить плитку неполированную, нескользкую, с рельефным рисунком, заполнение швов выполнять цементно-песчаным раствором М15.

						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25		АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»							
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата	Блок-секция В5				стадия	лист	листов	
										РП	42		
Проверил	Сулейманов					Ведомость полов (окончание)							
Разработал	Пономарева												
Н.контроль	Сулейманов												







Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №





Наименование или номер помещения	Ведомость внутренней отделки помещений /окончание/											Примечание
	Потолок	Пло-щадь	Стены и перегородки из газоблока	Пло-щадь	Ж/б стены	Пло-щадь	Стены и перегородки из гипсокартонных листов	Пло-щадь	Откосы	ширин ам.	п.м.	
План ЛЛУ												
1.1 Лестничная клетка	Затирка цементно-песчаным раствором. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоземulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	15.01	Штукатурка по сетке ПВХ гипсовыми смесями t=20мм. Грунтовка. Окраска водоземulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	14.4	Затирка цементно-песчаным раствором. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоземulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	38.54	----	----	Затирка цементно-песчаным раствором марки М50. Грунтовка. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоимulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	0.20	9.40	
1.2 Техзона	Затирка цементно-песчаным раствором. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоземulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	12.5	Штукатурка по сетке ПВХ гипсовыми смесями t=20мм. Грунтовка. Окраска водоземulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	5.40	Затирка цементно-песчаным раствором. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоземulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	34.20	Грунтовка. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоимulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	6.60	Затирка цементно-песчаным раствором марки М50. Грунтовка. Шпаклевка гипсовой смесью t=2мм. Окраска водоимulsionной краской. Цвет согласно дизайн проекта.	0.20	9.60	

Примечания :

1. Данный лист см. совместно с л.АР-2-15,33-34,43-45.
2. При нанесении штукатурного состава при температуре окружающего воздуха 23 С и выше основания должны увлажняться.
3. Штукатурное покрытие должно предохраняться от повреждений, намокания, замерзания и пересушивания. Нагрев высыхающего штукатурного покрытия выше 23 С и интенсивное сквозное проветривание не допускается.
4. Трещины, дугры, раковины не допускаются. Основания, подготовленные под окраску должны соответствовать следующим требованиям: –поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей; –поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заделаны шпатлевкой на глубину не менее 2мм и отшлифованы; –раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; –отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочным материалом удалены; –места сопряжения конструкций из различных материалов обработаны безусадочными материалами.




							ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР	
							«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		Блок-секция В5	стадия	лист	листов
								РП	45	
Проверил	Сулейманов				07.2025		Ведомость отделки помещений (окончание)			
Разработал	Пономарева				07.2025					
	Шадских									
Н.контроль	Сулейманов				07.2025					

Ведомость заполнения проемов														
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примеча ния		
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего:	1 шт	Всего:			
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
Оконный блок														
ОКП-1	ОК-1 2660(н)х1160 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		1	-	-	-	-	1	3.09	3.09	Зазоры заделать монтажной пеной		
ОКП-2	ОК-2 2660(н)х1460 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		1	-	-	-	-	1	3.88	3.88	Зазоры заделать монтажной пеной		
ОКП-2*	ОК-2 2660(н)х1460 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		2	-	-	-	-	2	3.88	7.77	Зазоры заделать монтажной пеной		
ОКП-2*	ОК-2 2660(н)х1460 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно алюминиевое двухкамерный стекопакет		1	-	-	-	-	1	3.88	3.88	Зазоры заделать монтажной пеной		
ОКП-3	ОК-3 1930(н)х1460 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	3	36	-	-	39	4.33	168.85	Зазоры заделать монтажной пеной		
ОКП-3	ОК-3 1930(н)х1460 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	2	27	-	-	29	4.33	125.56	Зазоры заделать монтажной пеной		

Ведомость заполнения проемов													
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примеча ния	
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего:	1 шт	Всего:		
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
Оконный блок													
ОКП-4	<u>ОК-4</u> 1930(н)х1910 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	1	9	-	-	10	3.69	36.86	Зазоры заделать монтажной пеной	
ОКП-4	<u>ОК-4</u> 1930(н)х1910 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	1	9	-	-	10	3.69	36.86	Зазоры заделать монтажной пеной	
ОКП-5	<u>ОК-5</u> 1930(н)х1610 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	1	18	-	-	19	3.11	59.04	Зазоры заделать монтажной пеной	
ОКП-5	<u>ОК-5</u> 1930(н)х1610 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	-	9	-	-	9	3.11	27.97	Зазоры заделать монтажной пеной	

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)) 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5		
Проверил	Сулейманов					РП	46	
Разработал	Пономарева					Ведомость заполнения проемов (начало)		
Н.контроль	Сулейманов							

Ведомость заполнения проемов												
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примечания
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего:	1 шт	Всего:	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Оконный блок												
ОКП-6	ОК-6 1930(н)x1760 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	2	-	-	-	2	3.40	6.79	Зазоры заделать монтажной пеной
ОКЛ-6	ОК-6 1930(н)x1760 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно ПВХ двухкамерный стекопакет		-	2	-	-	-	2	3.40	6.79	Зазоры заделать монтажной пеной
ОКП-7	ОК-7 960(н)x1160 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Окно алюминиевое		-	-	-	-	2	2	1.11	2.23	Зазоры заделать монтажной пеной

Указания по наружным ПВХ окнам и наружным витражам и окнам из алюминиевого профиля

- Фирма изготовитель уточняет все габариты окон и витражей по фактически выполненным проемам.
- Окна и балконные двери квартир выполнить из ПВХ профиля со стеклопакетами 5М1-10-5М1 по ГОСТ 24866-2014* (*-уточняется по результатам испытаний или ТУ предприятия изготовителя)
- Входные дверные блоки и витражные конструкции первого этажа – алюминиевый профиль, одинарный стеклопакет, стекло противоударное
- Витражные блоки квартир пентхауса – алюминиевый профиль, серия профиля – тёплая (по типу Engelberg Thegmo) Двухкамерный стеклопакет: стекло внешнее – закаленное 6мм, стекло среднее – энергосберегающе 6мм, стекло внутреннее триплекс 2х4мм
- Витраж должен быть укомплектован нащельниками, крепежными и монтажными деталями, позволяющими оформить зазоры между элементами витража и строительными конструкциями (см.КМД производителя).
- Узлы и детали витражей и дверей разрабатываются фирмой изготовителем.
- Витражные блоки монтировать по технологии фирмы изготовителя.
- Остекленные двери из алюминиевых сплавов, а также комплектующие изделия к ним должны удовлетворять требования ГОСТ23747-2015
- Заделку монтажных швов выполнять по ГОСТ 30674-99 приложение “Г”, ГОСТ 52749-2007
- Ручки и другая фурнитура должны поставляться в комплекте с блоками. Металлические элементы,приборы и крепежные детали должны соответствовать ГОСТ 5091 и иметь антикоррозионное покрытие.
- Механизм “детский замок” установить на все окна и балконные двери
- Установку оконных блоков выполнять в соответствии с ГОСТ 30971-2012 “Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам”.
- При установке оконных блоков выполнить герметизацию монтажных швов монтажной пеной, шов не более 20 мм. Класс монтажного шва – II.
- Выполнить отливы из стали. Расход 200.1 п/м
- Все металлические элементы окрасить акриловой краской за 2 раза RAL 7026. Окончательные размеры уточнить по месту фирмой изготовителем.

Примечание:


- Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52.

						ш.0115-B5-AP				Дог.№15-HYR/25				АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата					стадия		лист		листов	
						Блок-секция В5				РП		47			
Проверил	Сулейманов														
Разработал		Пономарева					Ведомость заполнения проемов (продолжение)						URBAN PRO		
Н.контроль		Сулейманов													

Ведомость заполнения проемов														
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примечания		
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего:	1 шт	Всего:			
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
Дверной блок														
ДБП-1	3430(н)х1360 Индивиду-альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		1	-	-	-	-	1	4.66	4.66	Комплект ручек, замок врезной		
ДБП-2	3430(н)х1460 Индивиду-альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		1	-	-	-	-	1	5.01	5.01	Комплект ручек с защелкой замок врезной		
ДБЛ-2	3430(н)х1460 Индивиду-альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		2	-	-	-	-	2	5.01	10.02	Комплект ручек с защелкой замок врезной		
ДБП-3	3430(н)х1660 Индивиду-альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		2	-	-	-	-	2	5.69	11.39	Комплект ручек с защелкой замок врезной		
ДБП-4	2680(н)х1260 Индивиду-альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		-	2	36	-	-	38	3.38	128.32	Комплект ручек, замок врезной		

Ведомость заполнения проемов														
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примеча ния		
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего: 1 шт	Всего:				
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
Дверной блок														
ДБЛ-5	<u>2680(н)х1160</u> Индивиду- альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		-	1	9	-	-	10	3.11	31.09	Комплект ручек, замок врезной		
ДБП-6	<u>2680(н)х1760</u> Индивиду- альные, фирма изготовитель	Дверь из ПВХ, двухкамерный стекопакет, двупольная, остекленная, распашная		-	2	-	-	-	2	4.72	9.43	Комплект ручек с защелкой замок врезной		
ДБП-7	<u>2380(н)х1460</u> Индивиду- альные, фирма изготовитель	Алюминиевый профиль, стекло противоударное не имеющая запора, с уплотнителем в притворах, имеющая устройство само закрывания.		-	1	9	1	-	11	3.47	38.22	Дверь не имеющая запора. Комплект ручек с защелкой		
ДБЛ-8	<u>2080(н)х1160</u> Индивиду- альные, фирма изготовитель	Дверь алюминиевая стекло противоударное противопожарна я Предел огнестойкости EI30. С устройством для самозакрывания и с уплотнителем в притворах		-	-	-	11	-	11	2.41	26.54	Дверь не имеющая запора. Комплект ручек с защелкой		

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52.

						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-HYR/25				АР	
						«Строительство multifunctional complex on the intersection of streets Katma Darxon and Kichik Xalka Yuli in Mirzo-Ulugbek district of the city of Tashkent («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5						стадия	лист	листов	
												РП	48		
Проверил		Сулейманов				Ведомость заполнения проемов (продолжение)									
Разработал		Пономарева													
Н.контроль		Сулейманов													

Ведомость заполнения проемов												
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примечания
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего: 1 шт	Всего: 1 шт	Всего: 1 шт	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Витражи наружные												
BH-1	BH-1 3430(н)х1760 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		1	-	-	-	-	1	6.04	6.04	Комплект ручек, замок врезной. Зазоры заделать монтажной пеной
BH-2	BH-2 3430(н)х2510 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		1	-	-	-	-	1	8.68	8.68	Зазоры заделать монтажной пеной
BH-3	BH-3 3430(н)х2360 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		2	-	-	-	-	2	8.05	16.10	Комплект ручек, замок врезной. Зазоры заделать монтажной пеной
BH-4	BH-4 3430(н)х2360 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		2	-	-	-	-	2	8.05	16.10	Зазоры заделать монтажной пеной
BH-5	BH-5 3430(н)х2510 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		1	-	-	-	-	1	8.56	8.56	Зазоры заделать монтажной пеной

Ведомость заполнения проемов												
№ п\п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.						S, м ²		Примечания
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего: 1 шт	Всего: 1 шт	Всего: 1 шт	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Витражи наружные												
BH-6	BH-6 3430(н)х1460 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		1	-	-	-	-	1	4.90	4.90	Комплект ручек, замок врезной. Зазоры заделать монтажной пеной
BHП-7	BH-7 3180(н)х2180 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	3	-	3	6.93	20.80	Зазоры заделать монтажной пеной
BHП-7	BH-7 3180(н)х2180 Индивиду-альные,фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	2	-	2	6.93	13.86	Комплект ручек, замок врезной. Зазоры заделать монтажной пеной

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5		
Проверил	Сулейманов					РП		
Разработал	Пономарева					49		
Н.контроль	Сулейманов					Ведомость заполнения проемов (продолжение)		
						URBAN PRO		

№ п/п	Обозначение	Наименовани	Схема заполнения проема(мм)	Кол-во, шт.							S, м ²		Примечания
				1 этаж	2 этаж	3-11 этаж	12 этаж	Кровля	Всего:	1 шт	Всего:		
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
Витражи наружные													
ВНП-8	ВН-8 3160(н)х2160 Индивидуальные, фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	3	-	3	6.83	20.48	Комплект ручек, замок врезной. Зазоры заделать монтажной пеной	
ВНП-8	ВН-8 3160(н)х2160 Индивидуальные, фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	2	-	2	6.83	13.65	Зазоры заделать монтажной пеной	
ВНП-9	ВН-9 3160(н)х1460 Индивидуальные, фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	2	-	2	4.61	9.23	Комплект ручек, замок врезной. Зазоры заделать монтажной пеной	
ВНП-9	ВН-9 3160(н)х1460 Индивидуальные, фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	1	-	1	4.61	4.61	Зазоры заделать монтажной пеной	
ВНП-10	ВН-10 3160(н)х1210 Индивидуальные, фирма изготовитель	Витраж наружный алюминиевый.		-	-	-	2	-	2	3.82	7.65	Зазоры заделать монтажной пеной	

Указания по наружным ПВХ окнам и наружным витражам
и окнам из алюминиевого профиля

1. Фирма изготовитель уточняет все габариты окон и витражей по фактическим выполненным проемам.
2. Окна и балконные двери квартир выполнить из ПВХ профиля со стеклопакетами 5М1-10-5М1 по ГОСТ 24866-2014* (*-уточняется по результатам испытаний или ТУ предприятия изготовителя)
3. Входные дверные блоки и витражные конструкции первого этажа – алюминиевый профиль, одинарный стеклопакет, стекло противоударное
4. Витражные блоки квартир пентхауса – алюминиевый профиль, серия профиля – тёплая (по туну Engelberg Thermo) Двухкамерный стеклопакет: стекло внешнее – закаленное 6мм, стекло среднее – энергосберегающее 6мм, стекло внутреннее триплекс 2х4мм
5. Витраж должен быть укомплектован нащельниками, крепежными и монтажными деталями, позволяющими оформить зазоры между элементами витража и строительными конструкциями (см.КМД производителя).
6. Узлы и детали витражей и дверей разрабатываются фирмой изготовителем.
7. Витражные блоки монтировать по технологии фирмы изготовителя.
8. Остекленные двери из алюминиевых сплавов, а также комплектующие изделия к ним должны удовлетворять требования ГОСТ 23747-2015
9. Заделку монтажных швов выполнять по ГОСТ 30674-99 приложение "Г", ГОСТ 52749-2007
10. Ручки и другая фурнитура должны поставляться в комплекте с блоками. Металлические элементы, приборы и крепежные детали должны соответствовать ГОСТ 5091 и иметь антикоррозионное покрытие.
11. Механизм "детский замок" установить на все окна и балконные двери
12. Установку оконных блоков выполнять в соответствии с ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам".
13. При установке оконных блоков выполнить герметизацию монтажных швов монтажной пеной, шов не более 20 мм. Класс монтажного шва – II.
14. Выполнить отливы из стали. Расход 200.1 п/м
15. Все металлические элементы окрасить акриловой краской за 2 раза RAL 7026. Окончательные размеры уточнить по месту фирмой изготовителем.

						ш.0115-В5-АР	Доз.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat») 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		стадия	лист
						Блок-секция В5	РП	50
Проверил	Сулейманов							
Разработал	Пономарева					Ведомость заполнения проемов (окончание)		
Н. контроль	Сулейманов							

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52



Спецификация элементов заполнения проемов.												
№ п\п	Обозначение	Наименование	Схема заполнения проема по проекту (мм)	Кол-во						S, м ²		Примечания
				Подвал -8,4-90	Подвал -4,750	1 этаж	Типовой этаж (2-12)	Кровля	Все го:	1шт	Всего:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Двери												
1	2080(н)х1160 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая противопожарная. Предел огнестойкости EI30.		2	2	-	-	-	4	2.41	9.65	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД
1/1	2080(н)х1160 Индивидуальные, фирма изготовитель	С устройством для самозакрывания и с уплотнителем в притворах		2	2	-	-	-	4	2.41	9.65	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД
2	2080(н)х1160 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая без утеплителя		-	-	-	-	1	1	2.41	2.41	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД
2/1	2080(н)х1160 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая без утеплителя		1	1	-	-	-	2	2.41	4.83	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД
3	2080(н)х860 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая без утеплителя		11	13	-	-	-	24	1.79	42.93	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД
3/1	2080(н)х860 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая без утеплителя		9	11	-	-	-	20	1.79	35.78	Комплект ручек и замок врезной
4П	2080(н)х770 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая противопожарная. Предел огнестойкости EI30. С устройством для самозакрывания и с уплотнителем в притворах не имеющие запора		-	2	-	-	-	2	1.60	3.20	Комплект ручек и замок врезной

Спецификация элементов заполнения проемов.												
№ п\п	Обозначение	Наименование	Схема заполнения проема по проекту (мм)	Кол-во						S, м ²		Примечания
				Подвал -8,4-90	Подвал -4,750	1 этаж	Типовой этаж (2-12)	Кровля	Все го:	1шт	Всего:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Двери												
5	2080(н)х960 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая утепленная с армированным остеклением. Толщ. стекла 6мм С устройством для самозакрывания и с уплотнителем в притворах		-	-	1	-	-	1	2.00	2.00	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД Двери "не имеющие запора"
6	2080(н)х1160 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая утепленная с армированным остеклением. Толщ. стекла 6мм С устройством для самозакрывания и с уплотнителем в притворах		-	-	1	-	-	1	2.41	2.41	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД Двери "не имеющие запора"
7	2280(н)х1060 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая без утеплителя		-	-	2	21	-	23	2.42	55.59	Комплект ручек и замок врезной
7/1	2280(н)х1060 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая без утеплителя		-	-	-	31	-	31	2.42	74.92	Комплект ручек и замок врезной
8	2080(н)х860 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь из МДФ, однопольная, влагостойкая, глухая, распашная		-	-	1	-	-	1	1.73	1.73	Комплект ручек и замок врезной
8/1	2080(н)х770 Индивидуальные, фирма изготовитель	Дверь из МДФ, однопольная, влагостойкая, глухая, распашная		-	-	1	-	-	1	1.73	1.73	Комплект ручек и замок врезной

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5		
						РП	51	
Проверил	Сулейманов					Ведомость заполнения дверных проемов (начало)		
Разработал	Пономарева							
Н.контроль	Сулейманов							




Спецификация элементов заполнения проемов.												
№ п\п	Обозначение	Наименование	Схема заполнения проема по проекту (мм)	Кол-во						S,м ²		Примечания
				Подвал -8,4,90	Подвал -4,750	1 этаж	Типовой этаж (2-12)	кровля	Всего:	1шт	Всего:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Двери												
9	<u>2380(н)х1160</u> Индивидуальные,фирма изготовитель	Дверь металлическая, стекло закаленное не имеющая запора, с уплотнителем в притворах, имеющая устройство само закрывания		-	-	-	11	-	11	2.76	30.37	Дверь не имеющая запора. Комплект ручек с защелкой
10	<u>1880(н)х1010</u> Индивидуальные,фирма изготовитель	Дверь металлическая глухая противопожарная Предел огнестойкости EI30. С устройством для самозакрывания и с уплотнителем в притворах		-	-	-	-	1	1	1.70	1.70	Комплект ручек и замок совместимый со СКУД

- Указания по устройству дверей:
- Данный лист смотри совместно с планами этажей АР-2-7, 33.
 - Все габариты проемов необходимо уточнить по фактически выполненным работам.
 - Перед монтажом дверных блоков поверхности стеновых проемов должны быть очищены от мусора.
 - Узлы, детали и монтаж элементов крепления проемов разрабатываются фирмой изготовителем.
 - Заделку монтажных зазоров тепло- и звукоизоляционным материалом выполнять по ГОСТ 30674-99 приложение "Г", ГОСТ 52749-2007.
 - Фирма изготовитель предоставляет сертификаты качества на изготавливаемую продукцию заказчику.
 - Цвет, дизайн и фурнитуру элементов дверных проемов согласовать с заказчиком.

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34,35-37,45-52.

							ш.0115-В5-АР	Дог.№15-HYR/25	АР
							«Строительство multifunctional комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата				
							Блок-секция В5	стадия	лист
Проверил	Сулейманов							РП	52
Разработал	Пономарева						Ведомость заполнения дверных проемов (окончание)		
Н.контроль	Сулейманов								




Условные обозначения:

- монолитная стена толщ.-300мм
- стена газоблок толщ.-200 мм
плотностью D500
- перегородки газоблок толщ.-125 мм
плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С 626) толщ.-75 мм
- кирпичная перегородка - толщ. 120мм

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,53-56.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата			
						Блок-секция В5	стадия	лист
Проверил Сулейманов							РП	53
Разработал Пономарева								
Н.контроль Сулейманов						План перегородок 1 этажа		




Условные обозначения:

- монолитная стена толщ.-200мм
- стена газоблок толщ.-200 мм
плотностью D500
- перегородки газоблок толщ.-125 мм
плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С 626) толщ.-75 мм

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,53-56.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата				
						Блок-секция В5	стадия	лист	листов
Проверил	Сулейманов						РП	54	
Разработал	Пономарева					План перегородок 2-11 этажа			
Н.контроль	Сулейманов								



Условные обозначения:

- монолитная стена толщ.-200мм
- стена газоблок толщ.-200 мм
плотностью D500
- перегородки газоблок толщ.-125 мм
плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С 626) толщ.-75 мм

Примечание:


1. Данный лист см. совместно с л. AP-2-15,53-56.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата			
						Блок-секция В5	стадия	лист
Проверил Сулейманов							РП	55
Разработал Пономарева								
Н.контроль Сулейманов						План перегородок 12 этажа		

Спецификация гипсокартонных перегородок.

Марка, поз.	Обозначение	Вид	Описание					Всего	Примечание
				-1эт h=4.47м	1эт h=4.2м	2-11 эт h=3.04м	12 эт h=3.65м		
1	2	3	4		6	7	8	9	10
Обшивка									
C6260-1	КНАУФ СЕРИЯ 1.073.9-2.08.1-3		Обшивка шахт δ=75мм Каркас одинарный, шаг 300мм ПС-50х50, ПН-50х40 ГКЛО 2 слоя с одной стороны (огнестойкий), δ=12.5+12.5 мм. Минвата(30кг/м³)+полиэтилен	4.92	34.50	---	---	34.50	Г1
C6268-1	КНАУФ СЕРИЯ 1.073.9-2.08.1-3		Обшивка шахт δ=75мм Каркас одинарный, шаг 300мм ПС-50х50, ПН-50х40 ГКЛВ 2 слоя с одной стороны (влагостойкий), δ=12.5+12.5 мм. Минвата(30кг/м³)+полиэтилен	---	60.50	---	---	60.50	
C6260	КНАУФ СЕРИЯ 1.073.9-2.08.1-3		Обшивка шахт δ=75мм Каркас одинарный, шаг 600мм ПС-50х50, ПН-50х40 ГКЛО 2 слоя с одной стороны (огнестойкий), δ=12.5+12.5 мм. Минвата(30кг/м³)+полиэтилен	---	---	275.12	29.49	304.61	Г1
C6268	КНАУФ СЕРИЯ 1.073.9-2.08.1-3		Обшивка шахт δ=75мм Каркас одинарный, шаг 400мм ПС-50х50, ПН-50х40 ГКЛВ 2 слоя с одной стороны (влагостойкий), δ=12.5+12.5 мм. Минвата(30кг/м³)+полиэтилен	---	---	631.7	79.5	711.21	

Узел крепления минваты к обшивке из ГКЛ
М 1:10




Спецификация изделий и материалов по узлам шахт

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Узел 1 (Расход дан на всю секцию)					
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фарпук)	89.10	4.91	м²
		Ф8А240, шаг 100х100	57.86	0.395	кг/м²
		Утеплитель - минераловатный на базальтовой основе 30 кг/м³ t=100мм (Г1)	57.86		м²
		Саморез "Нагель" 7.5х54 ш.600	248	0.0021	шт.
Узел 2 (Расход дан на всю секцию)					
		Утеплитель - минераловатный на базальтовой основе 30 кг/м³ t=100мм обернутый в парозоляционную пленку по типу Изоспан.	7.56		м²
		Ф8А240, шаг 100х100 (вес 0.395 кг/м²)	7.56	0.0021	шт.


Спецификация изделий и материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Узел крепления минваты к обшивке из ГКЛ (Расход дан на 1 м²)			225		
	ГОСТ 34275-2017	Щелочестойкая стеклоткань с полимерной пропиткой 5х5мм. Плотность от 145г/м²	1.08		м²
	ТУ 25.94.11-001-78659330-2017	Саморез 4.2х16 с пресс-шайбой и буром, ш. 300	6.00	0.0016	шт


12
55
М 1:25




А-А
М 1:25



13
55
М 1:50



Б-Б
М 1:25




Примечание:


1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,53-56.

						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25		АР			
						«Строительство multifunctionalного комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Блок-секция В5				стадия	лист	листов			
Проверил	Сулейманов									РП	56				
Разработал	Пономарева					Спецификация гипсокартонных перегородок									
Н.контроль	Сулейманов														


Фрагмент плана 1
2 этаж М1:50




Фрагмент плана 2
2 этаж М1:50




Фрагмент плана 3
2 этаж М1:50




Фрагмент плана 4
2 этаж М1:50




Фрагмент плана 5
2 этаж М1:50




Фрагмент плана 6
3 этаж М1:50




Фрагмент плана 7
3 этаж М1:50




Фрагмент плана 8
3 этаж М1:50



Фрагмент плана 9
3 этаж М1:50




Фрагмент плана 10
3-11 этаж М1:50




Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,35-37,58,59.

						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25				АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Индок	Подп.	Дата										
						Блок-секция В5				стадия		лист		листов	
										РП		57			
Проверил	Сулейманов									Фрагменты планов 1...10 с ОГБ-1...10				 URBAN PRO	
Разработал	Пономарева														
Н.контроль	Сулейманов														


Фрагмент плана 11
4-6 этаж М1:50




Фрагмент плана 12
7-11 этаж М1:50




Фрагмент плана 13
7-11 этаж М1:50




Фрагмент плана 14
7-11 этаж М1:50




Фрагмент плана 15
7-11 этаж М1:50




Фрагмент плана 16
12 этаж М1:50




Фрагмент плана 17
12 этаж М1:50



Фрагмент плана 18
12 этаж М1:50




Общий вид ОГБ-5; ОГБ-10; ОГБ-12; ОГБ-13;
ОГБ-14; ОГБ-15
М 1:25



1-1
М 1:25


Узел крепления стойки
М 1:5




Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,35-37,57,59.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»			
Изм.	Кол.	Лист	Ндк	Подп.	Дата				
						Блок-секция В5	стадия	лист	листов
Проверил	Сулейманов						РП	58	
Разработал	Пономарева					Фрагменты планов 11....17 с ОГБ-11....17			
Н.контроль	Сулейманов								


Фрагмент плана 19
1 этаж М1:50




Фрагмент плана 20
1 этаж М1:50




Общий вид ОГБ-19; ОГБ-20
М 1:25




Общий вид ОГБ-1; ОГБ-2; ОГБ-3; ОГБ-4;
ОГБ-5; ОГБ-6; ОГБ-7; ОГБ-8; ОГБ-9;
ОГБ-11; ОГБ-16, ОГБ-17, ОГБ-18
М 1:25



2-2
М 1:25



Узел крепления стойки
М 1:5



Спецификация элементов изделий

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
	Ограждение балкона ОГБ-5; ОГБ-10; ОГБ-12; ОГБ-13; ОГБ-14; ОГБ-15 (расход дан на 1 п/м)		206.20	57.69	11896.61
1	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x2 L= 1000	2	2.93	5,86
2	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x3 L= 1230	1	4.25	5,23
3	ГОСТ 103-2006	-t10x50 L= 1050	3	3.95	12,44
	ГОСТ 103-2006	-t10x50 L= 2050	4	3.95	32,39
	ГОСТ 103-2006	-t10x50 L= 60	4	3.95	0,95
4	ГОСТ 103-2006	-t6x100 L= 150	1	0.71	0,7
5		Анкер клиновой WAM 8x80	4	0,03	0,1
6	Фирма изготовитель	Колпак 110x35x2	1		
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук B=350мм)	0.35	4.57	

Спецификация элементов изделий

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
	Ограждение балкона ОГБ-19; ОГБ-20 (расход дан на 1 п/м)		25.60	72.25	1849.65
1	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x2 L= 1300	2	2.93	7,62
2	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x3 L= 1230	1	4.25	5,23
3	ГОСТ 103-2006	-t10x50 L= 1350	3	3.95	16
	ГОСТ 103-2006	-t10x50 L= 2650	4	3.95	41,87
	ГОСТ 103-2006	-t10x50 L= 60	4	3.95	0,95
4	ГОСТ 103-2006	-t6x100 L= 100	1	0.47	0,5
5		Анкер клиновой WAM 8x80	4	0,03	0,1
6	Фирма изготовитель	Колпак 110x35x2	1		

Спецификация элементов изделий


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
	Ограждение балкона ОГБ-1; ОГБ-2; ОГБ-3; ОГБ-4; ОГБ-5; ОГБ-6; ОГБ-7; ОГБ-8; ОГБ-9; ОГБ-11; ОГБ-16, ОГБ-17, ОГБ-18 (Расход дан на 1 п/м)		114.10		
	ГОСТ Р 51136-2008	Стекло "Триплекс" 6x2(12мм) 1000x1130h по типу Optiwhite	1	1.60	м²
	Фирма изготовитель	Зажимной профиль нижний	1.0		п.м.
	Фирма изготовитель	Зажимной профиль верхний	1.0		п.м.
		Анкер клиновой WAM 8x80	2	0,03	0,1
	ГОСТ 14918-20	Оцинкованная сталь t=0.6 мм (Защит.фартук B=250мм)	0.25	4.57	

Примечание:


1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,35-37,57,58.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство multifunctionalного комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Идок	Подп.	Дата			
						Блок-секция В5		
Проверил	Сулейманов					РП	59	
Разработал	Пономарева					Общий вид ограждений ОГБ 1-17. Спецификация элементов ограждений		
Н.контроль	Сулейманов							


Короб для кондиционера 1800х600h




1-1 М 1:20



2-2 М 1:20



Кронштейн для кондиционера
М 1:10



Примечание:

- Данный лист см. совместно с л.АР-2-15.
- Размеры и узлы показаны ознакомительно. Детальную проработку узлов (расчет профелей, их крепления к конструкциям здания) выполняет фирма - изготовитель.
- Окраску произвести в заводских условиях. Цвет согласно ведомости фасадов
- Внешний блок кондиционера крепить на самостоятельных кронштейнах.
- * - расстояние между кронштейнами кондиционера определяется, в зависимости от модели и габаритов наружного блока

Спецификация элементов изделий


Марка, поз.	Обозначение	Наименование		Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
	Короб для кондиционера расход дан на 1 п/м			269.00	11.7	3137.8
1	ГОСТ 8509-93*	L40x3	L=600	4	1.11	4.44
2	ГОСТ 8509-93*	L40x3	L=650	2	1.2	2.405
3	ГОСТ 19903-74*	L40x3	L=1000	2	1.85	3.7
4	ГОСТ 5582-75	1x570x470		2	0.27	0.5358
5	ГОСТ 5582-75	1x970x470		1	0.46	0.4559
6	ГОСТ 28457-90	Дюбель-шпилька М6х70		4	0,032	0.128
		Перфорированная решетка из оцинкованной стали t=2мм с порошковым покрытием 1000x500h		1.25м²		

Спецификация элементов изделий кронштейна для кондиционера


Марка, поз.	Обозначение	Наименование		Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
	Кронштейн для кондиционера расход дан на 1 шт			400.00	1.6	623.48
1	ГОСТ 14918-80	-2x100	L=550	1	0.86	0.8635
2	ГОСТ 14918-80	-2x90	L=400	1	0.57	0.5652
3	ГОСТ 28457-90	Дюбель-шпилька М8х90		2	0,065	0.13

						ш.0115-В5-АР				Дог.№15-НУР/25				АР	
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»									
Изм.	Кол.	Лист	Идок	Подп.	Дата										
						Блок-секция В5				стадия		лист		листов	
Проверил	Сулейманов									РП		60			
Разработал	Пономарева					Корзина под кондиционер. Спецификация элементов изделия									
Н.контроль	Сулейманов														


Фрагмент. Разрез 1-1




Лестница Л-1
на отм. -8.490, -6.620




Лестница Л-1
на отм. -4.750, -3.730




Лестница Л-1
на отм. -1.860, -0.670




Лестница Л-1
на отм. +1.200, +2.850




Лестница Л-1
на 2-10 этаже




Лестница Л-1
на отм. +34.200, +36.000




Лестница Л-1
на отм. +37.800, +39.450



Лестница Л-1
на отм. +41.100, +42.150




Фрагмент 1 (ОГЛ-1)
М 1:10




Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 2 (ОГЛ-2)
М 1:5




2-2
М 1:5




Спецификация элементов изделий ОГЛ-1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
		Ограждение лестничного марша ОГЛ-1 (расход дан 1п.м.)	98.50	11.89	1171.52
1	ГОСТ 8639-82	Поручень □ 60x20x2 L=1000	1	2.33	2.33
2	ГОСТ 10704-91	Стойка □ 50x50x3 L=420	1	3.09	3.09
3	ГОСТ 10704-91	Ригель □ 15x15x1.5 L=960	2	0.59	1.17
4	ГОСТ 10704-91	Связи □ 15x15x1.5 L=900	8	0.55	4.39
5	ГОСТ 19903-2015	Пластина -t4x110 L=110	1	0.38	0.38
6		Анкер клиновой WAM 6x65	4	0,031	0,5
7	Фирма изготовитель	Колпак □ 120x120x1	1		

Узел А
М 1:5



1-1
М 1:5



Спецификация элементов изделий ОГЛ-2


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
		Ограждение лестничного марша ОГЛ-2 (расход дан 1п.м.)	8	4.29	
1	ГОСТ 8639-82	□ 40x60x2 L=1000	1	2.96	2.96
2	ГОСТ 10704-94	Ф40x3 L=260	1	2.74	0,71
3	ГОСТ 19903-74*	-5x70 L=130	1	0,36	0,36
4	ГОСТ 5781-82*	Анкер Ф16, А-1, L=80 с гайкой, шайбой М16	2	0.13	0,26
5	Фирма изготовитель	Ф180x30x2	1		

- Данный лист см.совместно с л.КЖ, АР-**
- Чертежи ограждений являются схемой, основой для дальнейшей их разработки фирмой-изготовителем.
- Детальная разработка конструкций ограждений и поручней осуществляется фирмой-изготовителем.
- Перед заказом на изготовление ограждения-выполнить контрольные обмеры по месту.


Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-2-15,33-34.

						ш. 0115-Б5-АР			Дог.№15-НУР/25			АР		
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»								
Изм.	Кол.	Лист	Индок	Подп.	Дата				стадия	лист	листов			
						Блок-секция В5			РП	61				
						Фрагмент Разрез 1-1								
Проверил	Сулейманов				07.2025	Спецификация элементов изделий для ОГЛ-1 и ОГЛ-2			 URBAN PRO					
Разработал	Пономарева				07.2025									
Н.к.контроль	Сулейманов				07.2025									

План расстановки каналов для внутрипольных конвекторов
на отм. +37.800 (12 этаж)



Узел канала для внутрипольного конвектора
М 1:10



После монтажа конвектора
пространство канала заполнить
цементно-песчаным раствором
марки М150. Расход = 2.11м³

Пирог пола
см. экспликацию полов

Условные обозначения:

- монолитная стена толщ. — 200 мм
- стена газоблок толщ. — 200 мм
плотностью D500
- перегородки газоблок толщ. — 125 мм
плотностью D500
- обшивка из ГКЛ/ГКЛВ (С626) толщ. — 75 мм

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л. АР-14-15.

						ш.0115-В5-АР	Дог.№15-НУР/25	АР
						«Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Катта Дархон и Кичик Халка Йули в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента («Saadiyat»)» 1-ая очередь»		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	Дата			
						Блок-секция В5	стадия	лист
Проверил Сулейманов							РП	63
Разработал Пономарева						План расстановки каналов для внутрипольных конвекторов.		
Н.контроль Сулейманов						URBAN PRO		